

























ELENCO PREZZI 2022

A.01.001.0345.f	Fornitura di disconnettori e accessori, a zona di pressione ridotta non controllabile tipo PN 10 per acquedotto (marca CALEFFI, WATTS CAZZANIGA, SOCLA DANFOSS RUBINETTERIE BRESCIANE FEBCO o similari). Corpo in ottone con due prese prima e dopo la chiusura, molla in acciaio inossidabile, guarnizione in nitrile o epdm similari).Il disconnettore andrebbe protetto con filtro obliquo: - disconnettore d.i. 65 mm	cad	Amiacque	92,96	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0350.a	Fornitura di giunti dielettrici filettati, tipo PN 10 ad elevato isolamento, per acquedotto (marca Prochind, Nuova Giungas, Polmet): - d.i. 1/2"	cad	Amiacque	7,44	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0350.b	Fornitura di giunti dielettrici filettati, tipo PN 10 ad elevato isolamento, per acquedotto (marca Prochind, Nuova Giungas, Polmet): - d.i. 3/4"	cad	Amiacque	7,44	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0350.c	Fornitura di giunti dielettrici filettati, tipo PN 10 ad elevato isolamento, per acquedotto (marca Prochind, Nuova Giungas, Polmet): - d.i. 1"	cad	Amiacque	8,60	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0350.d	Fornitura di giunti dielettrici filettati, tipo PN 10 ad elevato isolamento, per acquedotto (marca Prochind, Nuova Giungas, Polmet): - d.i. 1"+1/4	cad	Amiacque	12,64	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0350.e	Fornitura di giunti dielettrici filettati, tipo PN 10 ad elevato isolamento, per acquedotto (marca Prochind, Nuova Giungas, Polmet): - d.i. 1"+1/2	cad	Amiacque	14,41	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0350.f	Fornitura di giunti dielettrici filettati, tipo PN 10 ad elevato isolamento, per acquedotto (marca Prochind, Nuova Giungas, Polmet): - d.i. 2"	cad	Amiacque	19,38	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0360.a	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 3/4"	cad	Amiacque	21,17	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0360.b	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 1"	cad	Amiacque	21,17	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0360.c	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 1"+1/4	cad	Amiacque	28,41	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0360.d	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 1"+1/2	cad	Amiacque	34,60	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0360.e	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 2"	cad	Amiacque	45,45	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0360.f	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 65 mm	cad	Amiacque	83,67	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0375	Fornitura di rubinetto di scarico a collo in ottone, da montare a valle del contatore: - DN 3/8"	cad	Amiacque	5,81	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0380.a	Fornitura di materiale vario per allacciamenti: - bocchettone per contatore DN 1/2 "	cad	Amiacque	0,52	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0380.b	Fornitura di materiale vario per allacciamenti: - bocchettone per contatore DN 3/4 "	cad	Amiacque	0,83	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0380.c	Fornitura di materiale vario per allacciamenti: - bocchettone per contatore DN 1 "	cad	Amiacque	1,45	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0380.d	Fornitura di materiale vario per allacciamenti: - bocchettone per contatore DN 1 "+1/4	cad	Amiacque	2,58	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0380.e	Fornitura di materiale vario per allacciamenti: - bocchettone per contatore DN 1 "+1/2	cad	Amiacque	3,62	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0390.a	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - gomito a 90° m/f e f/f DN 3/4"	cad	Amiacque	0,93	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0390.b	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - gomito a 90° m/f e f/f DN 1"	cad	Amiacque	1,50	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0390.c	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - gomito a 90° m/f e f/f DN 1"+1/4	cad	Amiacque	2,84	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0390.d	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - gomito a 90° m/f e f/f DN 1"+1/2	cad	Amiacque	4,13	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0390.e	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - gomito a 90° m/f e f/f DN 2"	cad	Amiacque	5,68	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0400.a	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - nipples DN 3/4"	cad	Amiacque	0,62	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0400.b	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - nipples DN 1"	cad	Amiacque	0,93	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0400.c	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - nipples DN 1"+1/4	cad	Amiacque	1,65	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0400.d	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - nipples DN 1"+1/2	cad	Amiacque	1,96	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0400.e	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - nipples DN 2"	cad	Amiacque	3,77	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0410.a	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - manicotti m/f e f/f DN 3/4"	cad	Amiacque	0,77	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0410.b	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - manicotti m/f e f/f DN 1"	cad	Amiacque	0,98	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0410.c	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - manicotti m/f e f/f DN 1"+1/4	cad	Amiacque	1,70	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0410.d	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - manicotti m/f e f/f DN 1"+1/2	cad	Amiacque	3,15	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0410.e	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio: - manicotti m/f e f/f DN 2"	cad	Amiacque	5,53	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0420.a	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremita filettata maschio o femmina (per acciaio) e giunto conico (per pead) (detti anche monogiunti): - d.i. 25 mm, 3/4"	cad	Amiacque	9,30	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0420.b	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremita filettata maschio o femmina (per acciaio) e giunto conico (per pead) (detti anche monogiunti): - d.i. 32 mm, 1"	cad	Amiacque	11,36	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0420.c	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremita filettata maschio o femmina (per acciaio) e giunto conico (per pead) (detti anche monogiunti): - d.i. 40 mm, 1"+1/4	cad	Amiacque	14,98	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0420.d	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremita filettata maschio o femmina (per acciaio) e giunto conico (per pead) (detti anche monogiunti): - d.i. 50 mm, 1"+1/2	cad	Amiacque	18,59	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0420.e	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremita filettata maschio o femmina (per acciaio) e giunto conico (per pead) (detti anche monogiunti): - d.i. 63 mm, 2"	cad	Amiacque	21,69	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0420.f	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremita filettata maschio o femmina (per acciaio) e giunto conico (per pead) (detti anche monogiunti): - DN 75 mm, 2"+1/2	cad	Amiacque	35,12	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0420.g	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremita filettata maschio o femmina (per acciaio) e giunto conico (per pead) (detti anche monogiunti): - DN 90 mm, 3"	cad	Amiacque	51,65	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0430.a	Fornitura di manicotti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni di tubi in polietilene; i prezzi sono validi anche per i manicotti con riduzione, considerando il diametro maggiore. Riduzione di prezzo per manicotti in pvc o polipropilene 40%. (detti anche bigiunti): - d.i. 25 mm	cad	Amiacque	11,88	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0430.b	Fornitura di manicotti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni di tubi in polietilene; i prezzi sono validi anche per i manicotti con riduzione, considerando il diametro maggiore. Riduzione di prezzo per manicotti in pvc o polipropilene 40%. (detti anche bigiunti): - d.i. 32 mm	cad	Amiacque	15,49	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA

ELENCO PREZZI 2022

A.01.001.0430.c	Fornitura di manicotti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni di tubi in polietilene; i prezzi sono validi anche per i manicotti con riduzione, considerando il diametro maggiore. Riduzione di prezzo per manicotti in pvc o polipropilene 40%. (detti anche bigiunti): -d.i. 40 mm	cad	Amiacque	18,59	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0430.d	Fornitura di manicotti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni di tubi in polietilene; i prezzi sono validi anche per i manicotti con riduzione, considerando il diametro maggiore. Riduzione di prezzo per manicotti in pvc o polipropilene 40%. (detti anche bigiunti): -d.i. 50 mm	cad	Amiacque	22,72	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0430.e	Fornitura di manicotti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni di tubi in polietilene; i prezzi sono validi anche per i manicotti con riduzione, considerando il diametro maggiore. Riduzione di prezzo per manicotti in pvc o polipropilene 40%. (detti anche bigiunti): -d.i. 63 mm	cad	Amiacque	33,05	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0440.a	Fornitura di gomiti a 90° in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni di tubazioni in polietilene con estremità con giunto. Per gomiti in pvc o polipropilene riduzione 60%: - d.i. 25 mm	cad	Amiacque	18,08	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0440.b	Fornitura di gomiti a 90° in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni di tubazioni in polietilene con estremità con giunto. Per gomiti in pvc o polipropilene riduzione 60%: - d.i. 32 mm	cad	Amiacque	18,59	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0440.c	Fornitura di gomiti a 90° in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni di tubazioni in polietilene con estremità con giunto. Per gomiti in pvc o polipropilene riduzione 60%: - d.i. 40 mm	cad	Amiacque	21,17	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0440.d	Fornitura di gomiti a 90° in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni di tubazioni in polietilene con estremità con giunto. Per gomiti in pvc o polipropilene riduzione 60%: - d.i. 50 mm	cad	Amiacque	27,89	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0440.e	Fornitura di gomiti a 90° in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni di tubazioni in polietilene con estremità con giunto. Per gomiti in pvc o polipropilene riduzione 60%: - d.i. 63 mm	cad	Amiacque	28,92	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0450.a	Fornitura di chiusino in calcestruzzo per pozzetti unificato fornito dalla Stazione Appaltante con piastra in lamiera striata (esclusa la cameretta di alloggiamento del contatore): - tipo 73x58 cm interni, con sportello 20x47 cm	cad	Amiacque	21,38	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0450.b	Fornitura di chiusino in calcestruzzo per pozzetti unificato fornito dalla Stazione Appaltante con piastra in lamiera striata (esclusa la cameretta di alloggiamento del contatore): - tipo 100x58 cm interni, con sportello 20x47 cm	cad	Amiacque	23,24	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0450.c	Fornitura di chiusino in calcestruzzo per pozzetti unificato fornito dalla Stazione Appaltante con piastra in lamiera striata (esclusa la cameretta di alloggiamento del contatore): - fornitura di anelli in cls per pozzetti 73x58 cm o 100x58 cm	cad	Amiacque	13,22	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0460.a	Fornitura tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 3/8"	cad	Amiacque	0,97	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0460.b	Fornitura tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 1/2"	cad	Amiacque	0,97	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0460.c	Fornitura tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 3/4"	cad	Amiacque	1,32	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0460.d	Fornitura tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 1"	cad	Amiacque	1,45	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0460.e	Fornitura tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 1"+1/4	cad	Amiacque	2,66	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0460.f	Fornitura tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 1"+1/2	cad	Amiacque	3,25	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0460.g	Fornitura tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 2"	cad	Amiacque	5,82	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0460.h	Fornitura tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 2"+1/2	cad	Amiacque	16,03	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0460.i	Fornitura tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 3"	cad	Amiacque	20,71	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0470.a	Fornitura Ti uguale in ghisa malleabile: - DN 3/8"	cad	Amiacque	2,40	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0470.b	Fornitura Ti uguale in ghisa malleabile: - DN 1/2"	cad	Amiacque	1,53	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0470.c	Fornitura Ti uguale in ghisa malleabile: - DN 3/4"	cad	Amiacque	2,62	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0470.d	Fornitura Ti uguale in ghisa malleabile: - DN 1"	cad	Amiacque	3,83	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0470.e	Fornitura Ti uguale in ghisa malleabile: - DN 1"+1/4	cad	Amiacque	6,65	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0470.f	Fornitura Ti uguale in ghisa malleabile: - DN 1"+1/2	cad	Amiacque	10,30	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0470.g	Fornitura Ti uguale in ghisa malleabile: - DN 2"	cad	Amiacque	14,52	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0470.h	Fornitura Ti uguale in ghisa malleabile: - DN 2"+1/2	cad	Amiacque	35,80	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0470.i	Fornitura Ti uguale in ghisa malleabile: - DN 3"	cad	Amiacque	47,79	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0470.j	Fornitura Ti uguale in ghisa malleabile: - DN 4"	cad	Amiacque	93,71	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0480.a	Fornitura riduzioni in ghisa malleabile: - DN 32 x 25 mm	cad	Amiacque	7,41	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0480.b	Fornitura riduzioni in ghisa malleabile: - DN 40 x 32 mm	cad	Amiacque	7,41	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0480.c	Fornitura riduzioni in ghisa malleabile: - DN 50 x 32 mm	cad	Amiacque	7,41	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0480.d	Fornitura riduzioni in ghisa malleabile: - DN 63 x 50 mm	cad	Amiacque	8,89	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0480.e	Fornitura riduzioni in ghisa malleabile: - DN 50 x 40 mm	cad	Amiacque	7,41	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0480.f	Fornitura riduzioni in ghisa malleabile: - DN 75 x 63 mm	cad	Amiacque	11,36	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0490.a	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 l/g, FF – 1/2"	cad	Amiacque 2021	21,09	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0490.b	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 l/g, FF – 3/4"	cad	Amiacque 2021	23,55	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0490.c	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 l/g, FF – 1"	cad	Amiacque 2021	31,49	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0490.d	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 l/g, FF – 1.1/2"	cad	Amiacque 2021	66,70	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0490.e	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 l/g, FF – 1.1/4"	cad	Amiacque 2021	83,92	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA
A.01.001.0490.f	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 l/g, FF – 2"	cad	Amiacque 2021	127,32	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.01 - ACQUEDOTTO MATERIALI	A.01.001 - MINUTERIA



























ELENCO PREZZI 2022

A.02.001.0320.f2	Fornitura e posa di valvole a sfera con valvola di ritegno a molla incorporata M/F o F/F con leva, da istallare dopo il contatore (tipo Enolgas, Caleffi, Raci, Greiner): - DN 2", con tubo telescopico e girello	cad	Amiacque 2016	58,77	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0330.a	Fornitura e posa in opera di disconnettori e accessori, a zona di pressione ridotta controllabile a norma UNI 9157, tipo PN 10 per acquedotto (marca CALEFFI; WATTS CAZZANIGA, SOCLA DANFOSS, RUBINETTERIE BRESCIANE FEBCO o similari): - disconnettore d.i. 3/4"	cad	Amiacque 2016	272,69	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0330.b	Fornitura e posa in opera di disconnettori e accessori, a zona di pressione ridotta controllabile a norma UNI 9157, tipo PN 10 per acquedotto (marca CALEFFI; WATTS CAZZANIGA, SOCLA DANFOSS, RUBINETTERIE BRESCIANE FEBCO o similari): - disconnettore d.i. 1"	cad	Amiacque 2016	343,44	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0330.c	Fornitura e posa in opera di disconnettori e accessori, a zona di pressione ridotta controllabile a norma UNI 9157, tipo PN 10 per acquedotto (marca CALEFFI; WATTS CAZZANIGA, SOCLA DANFOSS, RUBINETTERIE BRESCIANE FEBCO o similari): - disconnettore d.i. 1"+1/4	cad	Amiacque 2016	381,66	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0330.d	Fornitura e posa in opera di disconnettori e accessori, a zona di pressione ridotta controllabile a norma UNI 9157, tipo PN 10 per acquedotto (marca CALEFFI; WATTS CAZZANIGA, SOCLA DANFOSS, RUBINETTERIE BRESCIANE FEBCO o similari): - disconnettore d.i. 1"+1/2	cad	Amiacque 2016	688,95	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0330.e	Fornitura e posa in opera di disconnettori e accessori, a zona di pressione ridotta controllabile a norma UNI 9157, tipo PN 10 per acquedotto (marca CALEFFI; WATTS CAZZANIGA, SOCLA DANFOSS, RUBINETTERIE BRESCIANE FEBCO o similari): - disconnettore d.i. 2"	cad	Amiacque 2016	714,78	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0340.a	Fornitura e posa in opera di disconnettori e accessori, a zona di pressione ridotta controllabile a norma UNI 9157, tipo PN 10 per acquedotto (marca CALEFFI; WATTS CAZZANIGA, SOCLA DANFOSS, RUBINETTERIE BRESCIANE FEBCO o similari): - filtro obliquo con rete inox da 0,65 mm2 - d.i. 3/4"	cad	Amiacque 2016	11,21	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0340.b	Fornitura e posa in opera di disconnettori e accessori, a zona di pressione ridotta controllabile a norma UNI 9157, tipo PN 10 per acquedotto (marca CALEFFI; WATTS CAZZANIGA, SOCLA DANFOSS, RUBINETTERIE BRESCIANE FEBCO o similari): - filtro obliquo con rete inox da 0,65 mm2 - d.i. 1"	cad	Amiacque 2016	16,01	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0340.c	Fornitura e posa in opera di disconnettori e accessori, a zona di pressione ridotta controllabile a norma UNI 9157, tipo PN 10 per acquedotto (marca CALEFFI; WATTS CAZZANIGA, SOCLA DANFOSS, RUBINETTERIE BRESCIANE FEBCO o similari): - filtro obliquo con rete inox da 0,65 mm2 - d.i. 1"+1/4	cad	Amiacque 2016	22,57	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0340.d	Fornitura e posa in opera di disconnettori e accessori, a zona di pressione ridotta controllabile a norma UNI 9157, tipo PN 10 per acquedotto (marca CALEFFI; WATTS CAZZANIGA, SOCLA DANFOSS, RUBINETTERIE BRESCIANE FEBCO o similari): - filtro obliquo con rete inox da 0,65 mm2 - d.i. 1"+1/2	cad	Amiacque 2016	28,82	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0340.e	Fornitura e posa in opera di disconnettori e accessori, a zona di pressione ridotta controllabile a norma UNI 9157, tipo PN 10 per acquedotto (marca CALEFFI; WATTS CAZZANIGA, SOCLA DANFOSS, RUBINETTERIE BRESCIANE FEBCO o similari): - filtro obliquo con rete inox da 0,65 mm2 - d.i. 2"	cad	Amiacque 2016	45,96	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0350.a	Fornitura e posa in opera giunti dielettrici filettati, tipo PN 10 ad elevato isolamento, per acquedotto (marca Prochind, Nuova Giungas, Polmet): - d.i. 1/2	cad	Amiacque 2016	9,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0350.b	Fornitura e posa in opera giunti dielettrici filettati, tipo PN 10 ad elevato isolamento, per acquedotto (marca Prochind, Nuova Giungas, Polmet): - d.i. 3/4"	cad	Amiacque 2016	9,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0350.c	Fornitura e posa in opera giunti dielettrici filettati, tipo PN 10 ad elevato isolamento, per acquedotto (marca Prochind, Nuova Giungas, Polmet): - d.i. 1"	cad	Amiacque 2016	10,64	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0350.d	Fornitura e posa in opera giunti dielettrici filettati, tipo PN 10 ad elevato isolamento, per acquedotto (marca Prochind, Nuova Giungas, Polmet): - d.i. 1"+1/4	cad	Amiacque 2016	14,72	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0350.e	Fornitura e posa in opera giunti dielettrici filettati, tipo PN 10 ad elevato isolamento, per acquedotto (marca Prochind, Nuova Giungas, Polmet): - d.i. 1"+1/2	cad	Amiacque 2016	16,47	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0350.f	Fornitura e posa in opera giunti dielettrici filettati, tipo PN 10 ad elevato isolamento, per acquedotto (marca Prochind, Nuova Giungas, Polmet): - d.i. 2"	cad	Amiacque 2016	21,43	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0360.a	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno a molla a passaggio totale, da istallare dopo il contatore: - DN 1/2"	cad	Amiacque 2016	4,39	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0360.b	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno a molla a passaggio totale, da istallare dopo il contatore: - DN 3/4"	cad	Amiacque 2016	4,96	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0360.c	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno a molla a passaggio totale, da istallare dopo il contatore: - DN 1"	cad	Amiacque 2016	5,99	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0360.d	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno a molla a passaggio totale, da istallare dopo il contatore: - DN 1"+1/4	cad	Amiacque 2016	8,11	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0360.e	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno a molla a passaggio totale, da istallare dopo il contatore: - DN 1"+1/2	cad	Amiacque 2016	10,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0360.f	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno a molla a passaggio totale, da istallare dopo il contatore: - DN 2"	cad	Amiacque 2016	15,55	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0370.a	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno tipo wafer Keystone o simili con o-ring di tenuta incamerato nel clapet, per inserzione tra flange, in acciaio al carbonio zincato, da istallare dopo il contatore: - DN 40 mm	cad	Amiacque 2016	55,26	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0370.b	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno tipo wafer Keystone o simili con o-ring di tenuta incamerato nel clapet, per inserzione tra flange, in acciaio al carbonio zincato, da istallare dopo il contatore: - DN 50 mm	cad	Amiacque 2016	67,14	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0370.c	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno tipo wafer Keystone o simili con o-ring di tenuta incamerato nel clapet, per inserzione tra flange, in acciaio al carbonio zincato, da istallare dopo il contatore: - DN 65 mm	cad	Amiacque 2016	73,34	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0370.d	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno tipo wafer Keystone o simili con o-ring di tenuta incamerato nel clapet, per inserzione tra flange, in acciaio al carbonio zincato, da istallare dopo il contatore: - DN 80 mm	cad	Amiacque 2016	76,44	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0370.e	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno tipo wafer Keystone o simili con o-ring di tenuta incamerato nel clapet, per inserzione tra flange, in acciaio al carbonio zincato, da istallare dopo il contatore: - DN 100 mm	cad	Amiacque 2016	81,08	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0370.f	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno tipo wafer Keystone o simili con o-ring di tenuta incamerato nel clapet, per inserzione tra flange, in acciaio al carbonio zincato, da istallare dopo il contatore: - DN 125 mm	cad	Amiacque 2016	94,51	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0370.g	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno tipo wafer Keystone o simili con o-ring di tenuta incamerato nel clapet, per inserzione tra flange, in acciaio al carbonio zincato, da istallare dopo il contatore: - DN 150 mm	cad	Amiacque 2016	103,29	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0370.h	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno tipo wafer Keystone o simili con o-ring di tenuta incamerato nel clapet, per inserzione tra flange, in acciaio al carbonio zincato, da istallare dopo il contatore: - DN 200 mm	cad	Amiacque 2016	132,21	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0375	Fornitura e posa in opera, ogni onere compreso, di rubinetto di scarico a collo in ottone, da montare a valle del contatore: DN 3/8"	cad	Amiacque 2016	7,85	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0450.a	Fornitura e posa chiusino in calcestruzzo per pozzetti unificato fornito dalla Stazione Appaltante con piastra in lamiera striata (esclusa la cameretta di alloggiamento del contatore): - tipo 73*58 cm interni con sportello 20*47	cad	Amiacque 2016	28,41	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0450.b	Fornitura e posa chiusino in calcestruzzo per pozzetti unificato fornito dalla Stazione Appaltante con piastra in lamiera striata (esclusa la cameretta di alloggiamento del contatore): - tipo 100*58 cm interni con sportello 20*47	cad	Amiacque 2016	30,52	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0460	Fornitura e posa in opera di anelli per pozzetti 73*58/100*58	cad	Amiacque 2016	17,82	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0490.a	Fornitura e posa di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 l/g, FF - 1/2"	cad	Amiacque 2021 modificata	27,32	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0490.b	Fornitura e posa di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 l/g, FF - 3/4"	cad	Amiacque 2021 modificata	29,78	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0490.c	Fornitura e posa di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 l/g, FF - 1"	cad	Amiacque 2021 modificata	40,84	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0490.d	Fornitura e posa di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 l/g, FF - 1.1/2"	cad	Amiacque 2021 modificata	76,05	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0490.e	Fornitura e posa di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 l/g, FF - 1.1/4"	cad	Amiacque 2021 modificata	93,27	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA

ELENCO PREZZI 2022

A.02.001.0490.f	Fornitura e posa di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 l/g, FF – 2"	cad	Amiacque 2021 modificata	136,67	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0500.a	Fornitura e posa di raccorderia idraulica e spezzoni di tubo per ricollegamento impianti interni o varie per allacci, spostamenti e variazioni: - in pead da De 32 mm a 63 mm o in acciaio da DN 20 mm a DN 50 mm	cad	Amiacque 2021	61,19	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0500.b	Fornitura e posa di raccorderia idraulica e spezzoni di tubo per ricollegamento impianti interni o varie per allacci, spostamenti e variazioni: - su tubazione principale,in pead da De 75 mm a 110 mm o in acciaio da DN 65 mm a DN 100 mm	cad	Amiacque 2021	213,62	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0500.c	Fornitura e posa di raccorderia idraulica e spezzoni di tubo per ricollegamento impianti interni o varie per allacci, spostamenti e variazioni: - su tubazione principale,in pead da De 125 mm a 200 mm o in acciaio da DN 125 mm a DN 200 mm	cad	Amiacque 2021	296,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0510.a	Fornitura e posa valvola a monte 1/2" del tipo a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza tarabile del tipo antimanomissione, con farfalla in ottone antimanomissione, sigillabile, ff	cad	Amiacque 2021	30,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0510.b	Fornitura e posa valvola a monte 3/4" del tipo a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza tarabile del tipo antimanomissione (nascosto all'utenza), con farfalla in ottone antimanomissione, sigillabile, ff	cad	Amiacque 2021	35,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0510.c	Fornitura e posa valvola a monte 1" del tipo a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza tarabile del tipo antimanomissione (nascosto all'utenza), con farfalla in ottone antimanomissione, sigillabile, ff	cad	Amiacque 2021	45,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0510.d	Fornitura e posa valvola a monte 1" 1/4 del tipo valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo di sussistenza fisso, con cappellotto quadro in ottone antimanomissione, ff	cad	Amiacque 2021	90,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0510.e	Fornitura e posa valvola a monte 1" 1/2 del tipo valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo di sussistenza fisso, con cappellotto quadro in ottone antimanomissione, ff	cad	Amiacque 2021	110,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0510.f	Fornitura e posa valvola a monte 2" del tipo valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo di sussistenza fisso, con cappellotto quadro in ottone antimanomissione, ff	cad	Amiacque 2021	160,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0510.g	Sostituzione della sola valvola a monte, smontaggio e rimontaggio stesso contatore da dn 15 a dn 40. Voce da aggiungere alla fornitura e posa valvola a monte in base al diametro.	cad	Amiacque 2021	60,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0520.a	Fornitura e posa valvola a monte 1/2" del tipo a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza tarabile del tipo antimanomissione (nascosto all'utenza), con farfalla in ottone antimanomissione, sigillabile, ff e valvola a sfera 1/2" a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a monte e 1 a valle, a 45°, ergonomico, con farfalla sigillabile, ff	cad	Amiacque 2021	55,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0520.b	Fornitura e posa valvola a monte 3/4" del tipo a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza tarabile del tipo antimanomissione (nascosto all'utenza), con farfalla in ottone antimanomissione, sigillabile, ff e valvola a sfera 3/4" a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a monte e 1 a valle, a 45°, ergonomico, con farfalla sigillabile, ff	cad	Amiacque 2021	70,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0520.c	Fornitura e posa valvola a monte 1" del tipo a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza tarabile del tipo antimanomissione (nascosto all'utenza), con farfalla in ottone antimanomissione, sigillabile, ff e valvola a sfera 1" a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a monte e 1 a valle, a 45°, ergonomico, con farfalla sigillabile, ff	cad	Amiacque 2021	95,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0520.d	Fornitura e posa valvola a monte 1" 1/4 del tipo valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo di sussistenza fisso, con cappellotto quadro in ottone antimanomissione, ff e valvola a sfera 1" 1/4 in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio totale, pesante, con 4 tappi di scarico, con maniglia, ff	cad	Amiacque 2021	180,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0520.e	Fornitura e posa valvola a monte 1" 1/2 del tipo valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo di sussistenza fisso, con cappellotto quadro in ottone antimanomissione, ff e valvola a sfera 1" 1/2 in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio totale, pesante, con 4 tappi di scarico, con maniglia, ff	cad	Amiacque 2021	220,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0520.f	Fornitura e posa valvola a monte 2" del tipo valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo di sussistenza fisso, con cappellotto quadro in ottone antimanomissione, ff e valvola a sfera 2 " in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio totale, pesante, con 4 tappi di scarico, con maniglia, ff.	cad	Amiacque 2021	320,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0530.a	Fornitura e posa valvola a sfera 1/2 a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a monte e 1 a valle, a 45°, ergonomico, con farfalla sigillabile, ff	cad	Amiacque 2021	25,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0530.b	Fornitura e posa valvola a sfera 3/4" a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a monte e 1 a valle, a 45°, ergonomico, con farfalla sigillabile, ff	cad	Amiacque 2021	35,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0530.c	Fornitura e posa valvola a sfera 1" a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a monte e 1 a valle, a 45°, ergonomico, con farfalla sigillabile, ff	cad	Amiacque 2021	50,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0530.d	Fornitura e posa valvola a sfera 1" 1/4 in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio totale, pesante, con 4 tappi di scarico, con maniglia, ff	cad	Amiacque 2021	90,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0530.e	Fornitura e posa valvola a sfera 1" 1/2 in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio totale, pesante, con 4 tappi di scarico, con maniglia, ff	cad	Amiacque 2021	110,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA
A.02.001.0530.f	Fornitura e posa valvola a sfera 2" in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio totale, pesante, con 4 tappi di scarico, con maniglia, ff	cad	Amiacque 2021	160,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.02 - ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	A.02.001 - MINUTERIA



Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	FONTE	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	% Inc. M.O.	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
A.03.001.0010	Messa in quota tipo MCP 2 (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para asta) - messa in quota di chiusini, compresa ricerca, demolizioni parziali, realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), ripristini di sedi stradali o marciapiedi esistenti e pavimentazioni speciali (porfido, autobloccante, ecc.), oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, oneri per la segnaletica stradale e per le opere provvisorie per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità (riutilizzo del chiusino esistente o posa di chiusino fornito dall'impresa), compresa fornitura e posa di asta e para-asta;	cad	Amiacque 2016	750,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.001 - MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.03.001.0020	Messa in quota tipo MCP 3 (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta – strada sterrata) - messa in quota di chiusini, compresa ricerca, demolizioni parziali, realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, oneri per la segnaletica stradale e per le opere provvisorie per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità (riutilizzo del chiusino esistente o posa di chiusino fornito dall'impresa), compresa fornitura e posa di asta e para-asta.		Amiacque 2016	550,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.001 - MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.03.001.0030	Messa in quota chiusino (indifferentemente se strettoio o saracinesca o idrante) compresa ricerca, demolizioni parziali, realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), ripristini di sedi stradali o marciapiedi esistenti e pavimentazioni speciali (porfido, autobloccante, ecc.), oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali (con riutilizzo del chiusino esistente o posa di chiusino fornito dall'impresa).	cad	Amiacque 2021	233,87		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.001 - MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.03.002.0010.a	Chiusura con taglio pavimentazione stradale, demolizione della presa con chiusura allo strettoio e inserimento di tappo,rimozione del contatore, compresi rinterri e ripristini provvisori (tout-venant)	cad	Amiacque 2016	369,09		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0010.b	Chiusura con demolizione della presa con chiusura allo strettoio e inserimento di tappo,rimozione del contatore, compresi rinterri, escluse sistemazioni bituminose	cad	Amiacque 2016	196,26		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0020.a	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacciatiubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio/saracinesca, ogni onere compreso: fino a De 63 mm	cad	Amiacque 2016	40,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0020.b	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacciatiubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio/saracinesca, ogni onere compreso: De 110 mm	cad	Amiacque 2016	85,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0020.c	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacciatiubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio/saracinesca, ogni onere compreso: De 160 mm	cad	Amiacque 2016	120,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0020.d	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacciatiubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio/saracinesca, ogni onere compreso: De 180 mm	cad	Amiacque 2016	125,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0020.e	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacciatiubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio/saracinesca, ogni onere compreso: De 225 mm	cad	Amiacque 2016	157,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0030	Operazione di congelamento 'acqua nelle tubazioni di allacciamento al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio, ogni onere compreso: per tubazioni da 15 a 40 mm	cad	Amiacque 2016	40,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0040	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica-aggottamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterri, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Amiacque, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, fino a DN 50 mm /De 63 mm compresi	cad	Amiacque 2021	1 035,37		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0050	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica-aggottamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterri, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con ripristino in arido stabilizzato per almeno i primi 10 cm di spessore, fino a DN 50 mm /De 63 mm compresi		Amiacque 2021	750,71		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0060	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica-aggottamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterri, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con ripristino iniziale con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, da DN 60 mm/De 75 mm fino a DN 100 mm/De 110 mm (compreso)	cad	Amiacque 2021	1 186,03		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE

A.03.002.0070	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica-aggottamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte, messa in opera di tutto quanto previsto dal codice della strada e/o da disposizioni della polizia locale in materia di modalità di regolazione del transito, come ad esempio in presenza di strettoie e sensi unici alternati determinati dalla presenza dei lavori o dei cantieri stradali, utilizzo di movieri ecc. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con ripristino in arido stabilizzato per almeno i primi 10 cm di spessore, da DN 60 mm/De 75 mm fino a DN 100 mm/De 110 mm (compreso)						
A.03.002.0080	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica-aggottamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con ripristino iniziale con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, da DN 125 mm/De 125 mm a DN 250 mm /De 280 mm compresi	cad	Amiacque 2021	838,33	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0090	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica-aggottamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con ripristino in arido stabilizzato per almeno i primi 10 cm di spessore, da DN 125 mm/De 125 mm a DN 250 mm /De 280 mm compresi	cad	Amiacque 2021	1 395,55	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0100	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica-aggottamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, oltre DN 250 mm /De 280 mm		Amiacque 2021	1 052,83	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0110	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica-aggottamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con ripristino in arido stabilizzato per almeno i primi 10 cm di spessore, oltre DN 250 mm /De 280 mm	cad	Amiacque 2021	1 604,13	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
		cad	Amiacque 2021	1 261,41	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE



ELENCO PREZZI 2022

A.03.002.0120	Riparazione urgente con servizio di pronto intervento su saracinesca sottosuolo e/o strettoio di utenza, mediante messa in quota di chiusini, compresa ricerca, demolizioni parziali, la realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), sistemazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto arrotondato, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione dei ripristini di sedi stradali o marciapiedi, inclusa messa in quota di eventuali chiusini presenti nell'area di scavo, oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali (prezzi con riutilizzo del chiusino esistente o con posa di chiusino fornito da Amiacque), compresa fornitura e posa di asta e paraasta per strettoï e saracinesche stradali fino a DN 400. La prestazione sopra riportata comprende il sopralluogo di tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel caso di intervento su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: con esecuzione di cassonetto e riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder	cad	Amiacque 2021	898,73	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0130	Riparazione urgente con servizio di pronto intervento su saracinesca sottosuolo e/o strettoio di utenza, mediante messa in quota di chiusini, compresa ricerca, demolizioni parziali, la realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), sistemazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto arrotondato, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione dei ripristini di sedi stradali o marciapiedi, inclusa messa in quota di eventuali chiusini presenti nell'area di scavo, oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali (prezzi con riutilizzo del chiusino esistente o con posa di chiusino fornito da Gruppo CAP), compresa fornitura e posa di asta e paraasta per saracinesche stradali fino a DN 400. La prestazione sopra riportata di tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel caso di intervento su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Amiacque, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con ripristino in arido stabilizzato per almeno i primi 10 cm di spessore	cad	Amiacque 2021	649,51	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0140	Riparazione urgente di perdita con servizio di pronto intervento su premistoppa saracinesca sottosuolo mediante demolizioni parziali, la realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), sistemazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto arrotondato, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione dei ripristini di sedi stradali o marciapiedi, inclusa messa in quota di eventuali chiusini presenti nell'area di scavo, oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, (prezzi con riutilizzo del chiusino esistente o con posa di chiusino fornito da Gruppo CAP), compresa fornitura e posa di asta e paraasta e sostituzione corda premistoppa (inclusa fornitura) per saracinesche stradali fino a DN 400. La prestazione sopra riportata di tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il lavoro è da intendersi finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder	cad	Amiacque 2021	897,33	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0150	Riparazione urgente di perdita con servizio di pronto intervento su premistoppa saracinesca sottosuolo mediante demolizioni parziali, la realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), sistemazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto arrotondato, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione dei ripristini di sedi stradali o marciapiedi, inclusa messa in quota di eventuali chiusini presenti nell'area di scavo, oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, (prezzi con riutilizzo del chiusino esistente o con posa di chiusino fornito da Amiacque), compresa fornitura e posa di asta e paraasta e sostituzione corda premistoppa (inclusa fornitura) per saracinesche stradali fino a DN 400. La prestazione sopra riportata di tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lavoro finito con esecuzione di ripristino in arido stabilizzato per almeno i primi 10 cm di spessore	cad	Amiacque 2021	648,12	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0160	Riparazione perdita gruppo contatore tramite intervento di solo parte idraulica, scavi e demolizioni escluse, con blocco del flusso mediante manovra della saracinesca prima del contatore oppure mediante manovra dello strettoio o con apparecchio congelante, comprese nel prezzo tutte le prestazioni e forniture (racordi, curve e giunti e tronchetti di tubazione) necessarie per riparare la perdita, escluse le valvole. Incluso eventuale spurgo della presa per il tempo necessario a chiarificare l'acqua. La prestazione sopra riportata si ritiene comprensiva di sopralluoghi ed assistenza tecnica, ricercatore, e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per gruppi contatori da DN 15 a 40 mm con raccorderia fino a DN 50 mm	cad	Amiacque 2016	120,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0170	Spurgo allacciamento mediante smontaggio del contatore, pulizia filtro e utilizzo di tubo flessibile di spurgo per il recapito in fognatura fino ad ottenere acqua limpida se possibile e priva di residuo solido in sospensione e comunque per almeno 1 ora e fino a 2 ore di spurgo effettivo, compresa la sostituzione delle guarnizioni di tenuta sulle parti smontate e il serraggio di tutti i raccordi. Se ordinato dal tecnico, oltre le 2 ore di spurgo effettivo si applicheranno le economie relative al personale utilizzato per la prosecuzione dello spurgo e al ripristino della fornitura ad operazioni terminate. La prestazione sopra riportata si ritiene comprensiva di sopralluoghi ed assistenza tecnica, ricercatore, e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte: per gruppi contatori da DN 15 a 40 mm.	cad	Amiacque 2016	115,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0180	Tipo CP 1: chiusura della valvola in strada (se visibile e funzionante), rimozione del contatore, piombatura della presa chiusa compilazione del verbale, restituzione del contatore rimosso alle sedi di Amiacque indicate (il medesimo compenso vale per l'operazione inversa)	cad	Amiacque 2016	105,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0190	Tipo CP 2: rimozione del contatore, chiusura e piombatura della saracinesca a monte del contatore, compilazione del verbale, restituzione del misuratore rimosso alle sedi di Amiacque indicate (il medesimo compenso vale per l'operazione inversa)	cad	Amiacque 2016	75,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0200	Tipo CP 3: chiusura della valvola in strada (se visibile e funzionante) qualora il contatore (o la presa antincendio senza contatore) risulti inaccessibile o introvabile (il medesimo compenso vale per l'operazione inversa)	cad	Amiacque 2016	50,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0210	Tipo CP 4: rimozione del contatore, rimozione saracinesca a monte del contatore, inserimento tappo su TEE", compilazione del verbale, restituzione del contatore rimosso alle sedi di Amiacque indicate;	cad	Amiacque 2016	110,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0220	Tipo CP5: chiusura della valvola in strada (se visibile e funzionante), rimozione della saracinesca in cameretta, installazione flangia cieca su presa, compilazione del verbale;	cad	Amiacque 2016	150,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0230	Tipo CP 6: ricerca strumentale della derivazione, taglio della pavimentazione stradale, demolizione della presa con chiusura della valvola sottosuolo, inserimento di tappo, rimozione del contatore, compresi rinterri e ripristini provvisori (tout-venant o binder) compilazione del verbale e restituzione del misuratore presso la sede Amiacque indicata	cad	Amiacque 2016	400,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0240	Tipo CP 7: ricerca strumentale della derivazione, demolizione della presa con chiusura della valvola sottosuolo, inserimento di tappo, rimozione del contatore, compresi rinterri esclusi i ripristini, compilazione del verbale e restituzione del misuratore presso la sede Amiacque indicata.	cad	Amiacque 2016	220,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0250	Tipo CP 8: ricerca strumentale della derivazione, taglio della pavimentazione stradale, demolizione della presa con chiusura della valvola sottosuolo, taglio della tubazione e installazione di flangia su saracinesca sottosuolo, rimozione della saracinesca in cameretta, compresi rinterri e ripristini provvisori (tout-venant o binder) compilazione del verbale.	cad	Amiacque 2016	450,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0260	Tipo CP 9: ricerca strumentale della derivazione, taglio della pavimentazione stradale, demolizione della presa con chiusura della valvola sottosuolo, taglio della tubazione e installazione di flangia su saracinesca sottosuolo, rimozione della saracinesca in cameretta, compresi rinterri esclusi ripristini, compilazione del verbale,compresi oneri per la segnaletica stradale e per le opere provvisorie per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità	cad	Amiacque 2016	270,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0270	Rimozione e riposizionamento di un gruppo contatore a turbina, su allacciamento esistente: il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatore dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra dello strettoio, il ripristino dello stacco e la posa del contatore. Per contatori da 15 a 40 mm.	cad	Amiacque 2016	130,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0280	Mancata chiusura per morosità	cad	Amiacque 2016	40,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0290	Rimozione con taglio e montaggio nuovo tronchetto, trasporto e smaltimento secondo normativa, di tubazione di acquedotto contenente amianto, inclusi tutti i costi di discarica, compresa documentazione attestante l'avvenuta bonifica del materiale. Fino a 100 kg di materiale contenente amianto	cad	Amiacque 2016	537,47	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.002 - MANUTENZIONI IN GENERE

ELENCO PREZZI 2022

A.03.003.0010	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica-aggottamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con MATERIALE RICICLATO a norma UNI 13242/2008 del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Amiacque, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, fino a DN 50 mm /De 63 mm compresi						
A.03.003.0020	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica-aggottamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con MATERIALE RICICLATO a norma UNI 13242/2008 del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Amiacque, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, da DN 60 mm/De 75 mm fino a DN 100 mm/De 110 mm (compreso)	cad	Amiacque 2021	1 025,81	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.003 - MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI
A.03.003.0030	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica-aggottamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con MATERIALE RICICLATO a norma UNI 13242/2008 del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Amiacque, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, da DN 125 mm/De 125 mm a DN 250 mm /De 280 mm compresi	cad	Amiacque 2021	1 145,49	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.003 - MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI
A.03.003.0040	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica-aggottamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con MATERIALE RICICLATO a norma UNI 13242/2008 del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Amiacque, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: per lavoro finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, oltre DN 250 mm /De 280 mm	cad	Amiacque 2021	1 323,47	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.003 - MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI
A.03.003.0050	Riparazione urgente con servizio di pronto intervento su saracinesca sottosuolo e/o strettoio di utenza, mediante messa in quota di chiusini, compresa ricerca, demolizioni parziali, la realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), sistemazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto arrotondato, riempimento con MATERIALE RICICLATO a norma UNI 13242/2008 del volume residuo cavato, esecuzione dei ripristini di sedi stradali o marciapiedi, inclusa messa in quota di eventuali chiusini presenti nell'area di scavo, oneri di smaltimento in scarica di tutti i materiali (prezzi con riutilizzo del chiusino esistente o con posa di chiusino fornito da Amiacque), compresa fornitura e posa di asta e paraasta per strettoì e saracinesche stradali fino a DN 400. La prestazione sopra riportata comprende il sopralluogo di tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel caso di intervento su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Amiacque, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di € 100,00: con esecuzione di cassonetto e riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder	cad	Amiacque 2021	1 526,83	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.003 - MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI
A.03.003.0060	Riparazione urgente di perdita con servizio di pronto intervento su premistoppa saracinesca sottosuolo mediante demolizioni parziali, la realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), sistemazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto arrotondato, riempimento con MATERIALE RICICLATO a norma UNI 13242/2008 del volume residuo cavato, esecuzione dei ripristini di sedi stradali o marciapiedi, inclusa messa in quota di eventuali chiusini presenti nell'area di scavo, oneri di smaltimento in scarica di tutti i materiali, (prezzi con riutilizzo del chiusino esistente o con posa di chiusino fornito da Amiacque), compresa fornitura e posa di asta e paraasta e sostituzione corda premistoppa (inclusa fornitura) per saracinesche stradali fino a DN 400. La prestazione sopra riportata di tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lavoro finito con ripristino iniziale con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder	cad	Amiacque 2021	872,79	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.003 - MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI
A.03.004.0010	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquedottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in acciaio.	cad	Amiacque 2021	871,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.003 - MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI
		cad	Amiacque 2021		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.004 - INTERVENTI DI OTTURAZIONE









ELENCO PREZZI 2022

A.03.005.0210	Intervento 4 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc...) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 50 a DN 150 (flangiati), esclusa la posa del contatore	cad	Amiacque 2021	765,63	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.005 - SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0220	Intervento 5 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) – strada sterrata) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc...) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - la voce non prevede la posacontatore da DN 15 a DN 20	cad	Amiacque 2021	464,84	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.005 - SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0230	Intervento 5 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) – strada sterrata) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc...) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 25 a DN 30, esclusa la posa del contatore	cad	Amiacque 2021	475,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.005 - SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0240	Intervento 5 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) – strada sterrata) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte). Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc...) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore DN 40, esclusa la posa del contatore	cad	Amiacque 2021	488,42	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.005 - SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0250	Intervento 5 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) – strada sterrata) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte). Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc...) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 50 a DN 150 (flangiati), esclusa la posa del contatore	cad	Amiacque 2021	525,63	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.005 - SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0260	Intervento 6 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) – strada sterrata) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle).Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc...) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - la voce non prevede la posacontatore da DN 15 a DN 20	cad	Amiacque 2021	471,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.005 - SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0270	Intervento 6 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) – strada sterrata) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle). Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc...) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 25 a DN 30, esclusa la posa del contatore	cad	Amiacque 2021	505,21	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.005 - SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0280	Intervento 6 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) – strada sterrata) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle). Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc...) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore DN 40, esclusa la posa del contatore	cad	Amiacque 2021	527,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.005 - SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0290	Intervento 6 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) – strada sterrata) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc...) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 50 a DN 150 (flangiati), esclusa la posa del contatore	cad	Amiacque 2021	605,63	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.005 - SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.006.0010	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori . Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 32 mm per contatori fino a DN 15-20 mm	cad	Amiacque 2022	1 216,57	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0020	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori . Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 40-50 mm per contatori fino a DN 25-30 mm	cad	Amiacque 2022	1 567,89	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0030	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori . Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 63 mm per contatori fino a DN 40 mm	cad	Amiacque 2022	1 870,14	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI

A.03.006.0040	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori . Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 75 mm per contatori DN 50-65 mm	cad	Amiacque 2022	2 256,45	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0050	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 90-110 mm per contatore 80 mm	cad	Amiacque 2022	2 705,25	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0060	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 125 mm per contatore 100 mm	cad	Amiacque 2022	3 279,05	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0070	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavorie allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 140-160 mm per contatore 150 mm	cad	Amiacque 2022	5 247,24	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0080	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per ogni metro in più di allacciamento su strada ASFALTATA con tubazione diametro fino a 75 mm	m	Amiacque 2022	89,16	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0090	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per ogni metro in più di allacciamento su strada ASFALTATA con tubazione diametro fino a 110 mm	m	Amiacque 2022	95,91	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI

A.03.006.0100	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto dei Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per ogni metro in più di allacciamento su strada ASFALTATA con tubazione diametro fino a 125 mm						
A.03.006.0110	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto dei Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per ogni metro in più di allacciamento su strada ASFALTATA con tubazione diametro fino a 160 mm	m	Amiacque 2022	110,56	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0120	Deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra). La deduzione si intende per metro lineare di allacciamento eseguito su superfici prive di qualsiasi pavimentazione.	m	Amiacque 2022	126,71	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0130	Sovrapprezzo per allacciamenti eseguiti su pavimentazioni in AUTOBLOCCANTI. Le prestazioni comprendono: la rimozione e ripristino di pavimentazione in masselli autobloccanti, con accatastamento e successivo riutilizzo compresa l'integrazione di eventuali elementi mancanti, posati a secco su letto di sabbia opportunamente rettificato (ripristino secondo le modalità prescritte dalle norme tecniche e nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori). Il prezzo si intende per metro quadro di allacciamento eseguito su pavimentazione in masselli autobloccanti, e si applica al prezzo complessivo (corpo + eventuali metri aggiuntivi) di allacciamento su strada asfaltata previa deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra).	m	Amiacque 2022	-34,16	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0140	Sovrapprezzo per allacciamenti eseguiti su pavimentazioni in PORFIDO. Le prestazioni comprendono: la rimozione e ripristino di pavimentazione in in cubetti/lastrame di porfido, con accatastamento e successivo riutilizzo compresa l'integrazione di eventuali elementi mancanti, posati a secco su letto di sabbia opportunamente rettificato (ripristino secondo le modalità prescritte dalle norme tecniche e nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori). Il prezzo si intende per metro quadro di allacciamento eseguito su pavimentazione in porfido, e si applica al prezzo complessivo (corpo + eventuali metri aggiuntivi) di allacciamento su strada asfaltata previa deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra).	m	Amiacque 2021	107,34	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0150	Sostituzione di contatore con altro contatore di diametro superiore od inferiore, senza rifacimento della presa, con prelievo del nuovo contatore dai magazzini, blocco del flusso mediante manovra dello strettoio o con apparecchio congelante, asporto del vecchio contatore e degli accessori, messa in opera del nuovo contatore con fornitura in opera di due valvole (una piombabile prima del contatore e una dopo il contatore con valvola di ritegno), comprese tutte le prestazioni e forniture necessarie per adattare il nuovo contatore in relazione a modifiche degli ingombri: -per contatori da DN 15 mm a DN 20 mm	m	Amiacque 2021	156,92	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0160.a	Sostituzione di contatore con altro contatore di diametro superiore od inferiore, senza rifacimento della presa, con prelievo del nuovo contatore dai magazzini, blocco del flusso mediante manovra dello strettoio o con apparecchio congelante, asporto del vecchio contatore e degli accessori, messa in opera del nuovo contatore con fornitura in opera di due valvole (una piombabile prima del contatore e una dopo il contatore con valvola di ritegno), comprese tutte le prestazioni e forniture necessarie per adattare il nuovo contatore in relazione a modifiche degli ingombri: -per contatori da DN 25 mm a DN 30 mm	cad	Amiacque 2022	207,58	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0160.b	Sostituzione di contatore con altro contatore di diametro superiore od inferiore, senza rifacimento della presa, con prelievo del nuovo contatore dai magazzini, blocco del flusso mediante manovra dello strettoio o con apparecchio congelante, asporto del vecchio contatore e degli accessori, messa in opera del nuovo contatore con fornitura in opera di due valvole (una piombabile prima del contatore e una dopo il contatore con valvola di ritegno), comprese tutte le prestazioni e forniture necessarie per adattare il nuovo contatore in relazione a modifiche degli ingombri: -per contatori DN 40 mm	cad	Amiacque 2022	405,64	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0170	Sostituzione di contatore da flangiato a turbina, senza rifacimento della presa, con prelievo del nuovo contatore dai magazzini, blocco del flusso mediante manovra dello saracinesca di presa, asporto del vecchio contatore e degli accessori, messa in opera del nuovo contatore con fornitura in opera di due valvole (una piombabile prima del contatore e una dopo il contatore con valvola di ritegno), comprese tutte le prestazioni e forniture necessarie per adattare il nuovo contatore in relazione a modifiche degli ingombri: - rimozione gruppo contatore flangiato DN 50-65-80-100-150 mm ed installazione gruppo contatore DN 15-40 mm con 2 saracinesche a monte e a valle dn 2".	cad	Amiacque 2022	552,11	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0180.a	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra dello strettoio, la formazione dello stacco, la fornitura e posa della raccorderia necessaria, la saracinesca prima del contatore, la saracinesca dopo il contatore con valvola di ritegno, il rubinetto di scarico e la posa del contatore: - Installazione di contatore DN 15-20 mm	cad	Amiacque 2022	705,03	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0180.b	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra dello strettoio, la formazione dello stacco, la fornitura e posa della raccorderia necessaria, la saracinesca prima del contatore, la saracinesca dopo il contatore con valvola di ritegno, il rubinetto di scarico e la posa del contatore: - Installazione di contatore DN 25-30 mm	cad	Amiacque 2022	198,41	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0180.c	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra dello strettoio, la formazione dello stacco, la fornitura e posa della raccorderia necessaria, la saracinesca prima del contatore, la saracinesca dopo il contatore con valvola di ritegno, il rubinetto di scarico e la posa del contatore: - Installazione di contatore DN 40 mm	cad	Amiacque 2022	432,04	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0190.a	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra della saracinesca stradale, fornitura e posa di n°2 saracinesche e valvola di ritegno, previa rimozione di flangia cieca, manicotto, contatore a turbina: - gruppo contatore DN 50-65 mm	cad	Amiacque 2022	597,23	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0190.b	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra della saracinesca stradale, fornitura e posa di n°2 saracinesche e valvola di ritegno, previa rimozione di flangia cieca, manicotto, contatore a turbina: - gruppo contatore DN 80 mm	cad	Amiacque 2022	1 005,53	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0190.c	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra della saracinesca stradale, fornitura e posa di n°2 saracinesche e valvola di ritegno, previa rimozione di flangia cieca, manicotto, contatore a turbina: - gruppo contatore DN 100 mm	cad	Amiacque 2022	1 373,26	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
		cad	Amiacque 2022	1 671,78	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI



ELENCO PREZZI 2022

A.03.006.0190.d	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra della saracinesca stradale, fornitura e posa di n°2 saracinesche e valvola di ritegno, previa rimozione di flangia cieca, manicotto, contatore a turbina: - gruppo contatore DN 150 mm	cad	Amiacque 2022	2 502,53	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0200	Creazione di stacco per installazione di più gruppi contatori a turbina su tubazioni flangiate in pead (>= De 75 mm)/acciaio (DN 65 mm) oltre il primo, mediante utilizzo di collare/manicotto di derivazione formato da due semicilindri in ghisa uniti da bulloni per derivazioni da 1"-1"1/4-1"1/2-2" : - per inserimento contatore DN 15-40 mm con 2 saracinesche a monte e a valle dn 2"., su tubazione in pressione contatore escluso Per contatori DN 15-40 mm su tubazioni maggiori e/o uguali a DN 75 mm	cad	Amiacque 2022	262,04	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0210.a	Creazione di stacco su tubazioni in acciaio o pead (fino al bout/cartella con flangia cieca) per installazione di piu gruppi contatori flangiati oltre il primo, per derivare contatori DN 50-65-80-100-150 mm: - per installazione di un contatore flangiato su tubazioni in pead De 75-90 mm o acciaio DN 60-80 mm	cad	Amiacque 2022	530,13	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0210.b	Creazione di stacco su tubazioni in acciaio o pead (fino al bout/cartella con flangia cieca) per installazione di piu gruppi contatori flangiati oltre il primo, per derivare contatori DN 50-65-80-100-150 mm: - per installazione di un contatore flangiato su tubazioni in pead De =>110 mm o acciaio DN 100 mm	cad	Amiacque 2022	738,45	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0220.a	Creazione di collettore dopo il primo stacco esistente o da creare (fino al bout/cartella con flangia cieca) per installazione di piu gruppi contatori flangiati per derivare contatori DN 50-65-80 mm, su stacco esistente o predisposto in fase di altro preventivo, con predisposizione sostegni mediante appoggi discontinui: - tubazioni in pead De 75-90 mm o acciaio DN 60-80 mm	cad	Amiacque 2022	334,97	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0220.b	Creazione di collettore dopo il primo stacco esistente o da creare (fino al bout/cartella con flangia cieca) per installazione di piu gruppi contatori flangiati per derivare contatori DN 50-65-80-100-150 mm, su stacco esistente o predisposto in fase di altro preventivo, con predisposizione sostegni mediante appoggi discontinui: - tubazioni in pead De =>110 mm o acciaio DN 100 mm	cad	Amiacque 2022	483,17	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0225.a	RACCORDERIA PER RICOLLEGAMENTO IMPIANTO INTERNO Fornitura e posa di raccorderia idraulica e spezzoni di tubo per ricollegamento impianti interni o varie per allacci, spostamenti e variazioni: - in pead da De 32 mm a 63 mm o in acciaio da DN 20 mm a DN 50 mm	cad	Amiacque 2022	76,49	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0225.b	RACCORDERIA PER RICOLLEGAMENTO IMPIANTO INTERNO Fornitura e posa di raccorderia idraulica e spezzoni di tubo per ricollegamento impianti interni o varie per allacci, spostamenti e variazioni: - su tubazione principale,in pead da De 75 mm a 110 mm o in acciaio da DN 65 mm a DN 100 mm	cad	Amiacque 2022	267,03	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0225.c	RACCORDERIA PER RICOLLEGAMENTO IMPIANTO INTERNO Fornitura e posa di raccorderia idraulica e spezzoni di tubo per ricollegamento impianti interni o varie per allacci, spostamenti e variazioni: - su tubazione principale,in pead da De 125 mm a 200 mm o in acciaio da DN 125 mm a DN 200 mm	cad	Amiacque 2022	370,25	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0230	Spostamento contatore all'inizio della proprieta privata, compresi la ricerca e la manovra dello strettoio funzionante e il coordinamento con l'esecutore dello scavo di servizio. Il lavoro consiste nell'asporto del vecchio gruppo di misura installato con inserimento di tronchetto, fornitura e posa del nuovo gruppo di misura, con la raccorderia necessaria, le saracinesche prima e dopo il contatore (con valvola di ritegno), il rubinetto di scarico,esclusa la fornitura di pozzetto o nicchia (realizzazione a cura e spese del richiedente, su indicazione del gestore), scavi esclusi: -contatore DN 15-40 mm s per contatori DN 15-40 mm. con 2 saracinesche a monte e a valle dn 1"+1/2" .	cad	Amiacque 2022	513,89	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0240	Spostamento contatore a turbina su strada ASFALTATA con o senza marciapiede con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminioso ESCLUSO il tappeto di usura.Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso.Rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso.Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo e la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica. Il lavoro consiste :la ricerca e la manovra dello strettoio funzionante ,nell'asporto del vecchio gruppo di misura installato con inserimento di tronchetto, fornitura e posa del nuovo gruppo di misura, con la raccorderia necessaria, le saracinesche prima e dopo il contatore (con valvola di ritegno), il rubinetto di scarico. -contatore DN 15-40 mm con 2 saracinesche a monte e a valle dn 1"+1/2" .	cad	Amiacque 2022	990,75	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0250	Spostamento contatore a turbina su strada STERRATA .Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico. Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo e la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica. Il lavoro consiste :la ricerca e la manovra dello strettoio funzionante ,nell'asporto del vecchio gruppo di misura installato con inserimento di tronchetto, fornitura e posa del nuovo gruppo di misura, con la raccorderia necessaria, le saracinesche prima e dopo il contatore (con valvola di ritegno), il rubinetto di scarico. -contatore DN 15-40 mm con 2 saracinesche a monte e a valle dn 1"+1/2" .	cad	Amiacque 2022	663,73	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0260	Oneri chiusura strada: prestazioni per posa cartellonistica di divieto di sosta 48 ore prima dell'intervento.	cad	Amiacque 2021	171,62	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0270	Oneri per chiusura strada, con posa di segnaletica a norma Codice della Strada come da prescrizioni indicate su ordinanza di chiusura, compresi eventuale posa di segnaletica per deviazione su percorsi alternativi, eventuale posa di divieti di sosta, eventuale distribuzione di avvisi chiusura strada ai residenti della via in oggetto di chiusura, esclusi fornitura e posa di cartelli di preavviso specifici non in commercio da eseguire con diciture ed indicazioni particolari.	cad	Amiacque 2021	231,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0280	Sovrapprezzo per presenza di marciapiede. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera e il successivo ripristino compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso.	m2	Amiacque 2021	98,65	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0290.a	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO con posa tubazione Allaccio fino a 3 metri con tubazione diametro 75 mm SENZA LA POSA DEL GRUPPO contatore DN 50-65 mm le opere per la costruzione dell'alloggiamento contatore (cameretta o nicchia) sono a carico del richiedente e devono essere realizzate in conformità con quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato	cad	Amiacque 2022	1 250,92	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0290.b	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO con posa tubazione Allaccio fino a 3 metri con tubazione diametro 90-110 mm SENZA LA POSA DEL GRUPPO contatore DN 80 mm le opere per la costruzione dell'alloggiamento contatore (cameretta o nicchia) sono a carico del richiedente e devono essere realizzate in conformità con quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato	cad	Amiacque 2022	1 331,98	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0290.c	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO con posa tubazione Allaccio fino a 3 metri con tubazione diametro 125 mm SENZA LA POSA DEL GRUPPO contatore DN 100 mm le opere per la costruzione dell'alloggiamento contatore (cameretta o nicchia) sono a carico del richiedente e devono essere realizzate in conformità con quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato	cad	Amiacque 2022	1 607,28	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0290.d	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO con posa tubazione Allaccio fino a 3 metri con tubazione diametro 140-160 mm SENZA LA POSA DEL GRUPPO contatore DN 150 mm le opere per la costruzione dell'alloggiamento contatore (cameretta o nicchia) sono a carico del richiedente e devono essere realizzate in conformità con quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato	cad	Amiacque 2022	1 933,81	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI 2022

A.03.006.0300	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso plastico a freddo confezionato in sacchi da 25 kg, pronto all'uso, atossico, ecologico ed inodore, costituito da una miscela di graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler) impastati a caldo con legante bituminoso. Da riconoscere qualora non fosse possibile realizzare il ripristino provvisorio con asfalto a caldo per cause legate a documentata indisponibilità degli impianti di produzione. L'impresa è tenuta a richiedere e ottenere l'autorizzazione alla D.L per l'utilizzo di asfalto "a freddo" prima del sul utilizzo e il tecnico di Amiacque provvederà a riconoscere tale prestazione nella contabilità dei lavori. Per allacciamenti con lunghezze minori o uguale a 5 metri.	cad	Amiacque 2022	394,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0305	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso plastico a freddo confezionato in sacchi da 25 kg, pronto all'uso, atossico, ecologico ed inodore, costituito da una miscela di graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler) impastati a caldo con legante bituminoso. Da riconoscere qualora non fosse possibile realizzare il ripristino provvisorio con asfalto a caldo per cause legate a documentata indisponibilità degli impianti di produzione. L'impresa è tenuta a richiedere e ottenere l'autorizzazione alla D.L per l'utilizzo di asfalto "a freddo" prima del sul utilizzo e il tecnico di Amiacque provvederà a riconoscere tale prestazione nella contabilità dei lavori. Per allacciamenti con lunghezze maggiori di 5 metri .	cad	Amiacque 2022	484,16	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0310	Sovrapprezzo per contatori dotati di modulo radio separato: installazione.	cad	Amiacque 2021	10,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0320	Sovrapprezzo per contatori dotati di modulo radio separato: configurazione iniziale.	cad	Amiacque 2021	5,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0325	Ripristino dei marciapiedi con asfalto colato - Saranno costituiti da uno strato di 20 mm. posto in opera sopra una fondazione di conglomerato cementizio a 200 kg. di cemento di spessore non inferiore a 10 cm. Negli spazi carreggiabili saranno costituite invece di uno strato di 30 mm. Lo strato di asfalto sarà steso ad una temperatura di almeno 160° C., in unico strato, a mezzo delle apposite spatole di legno. L'intera superficie del manto, immediatamente dopo la stesa, dovrà essere ricoperta di graniglia fine, perfettamente pulita e lavata, di granula-zione compresa tra 1 e 3 mm.; la superficie inoltre dovrà essere suddivisa in figure geometriche, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, mediante solcature della larghezza e profondità di non oltre 3 mm. e per superfici fino a 10 m2. (Per ulteriori dettagli si rimanda alle Norme Tecniche di gara.)	cad	Amiacque 2022	380,86	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0330.a	Creazione di stacco con tappo, per installazione di piu gruppi contatori a turbina da DN 15 a DN 40 oltre il primo,mediante utilizzo di raccorderia a te etc., o barilotto in acciaio con manicotti per derivazioni da 1"-1"1/4-1"1/2-2". Il prezzo si riferisce a derivazioni create su tubazione di allacciamento esistente minore o uguale al DE 63.	cad	Amiacque 2021	25,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0330.b	Creazione di stacco con tappo, per installazione di piu gruppi contatori a turbina da DN 15 a DN 40 oltre il primo,mediante utilizzo di raccorderia a te etc., o barilotto in acciaio con manicotti per derivazioni da 1"-1"1/4-1"1/2-2". Il prezzo si riferisce a derivazioni create su tubazione di allacciamento esistente maggiore o uguale al DE 75 o DN 65 acciaio.	cad	Amiacque 2021	38,25	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.006.0340	Lavori a corpo per esecuzione di demolizione di piccole opere di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 mc	a corpo	Amiacque 2016	52,02	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.006 - ALLACCIAMENTI
A.03.007.0010	Sostituzione contatore 15/40 - senza sostituzione saracinesche	cad	Amiacque 2021	150,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.007 - SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0020.a	Sostituzione contatore 50/80 - sostituzione saracinesche a monte, a valle e ritegno	cad	Amiacque 2021	1 300,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.007 - SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0020.b	Sostituzione contatore 50/80 - sostituzione saracinesca a monte	cad	Amiacque 2021	480,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.007 - SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0020.c	Sostituzione contatore 50/80 - senza sostituzione saracinesche	cad	Amiacque 2021	280,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.007 - SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0030.a	Sostituzione contatore 100/150 - sostituzione saracinesche a monte, a valle e ritegno	cad	Amiacque 2021	2 200,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.007 - SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0030.b	Sostituzione contatore 100/150 - sostituzione saracinesca a monte	cad	Amiacque 2021	620,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.007 - SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0030.c	Sostituzione contatore 100/150 - senza sostituzione saracinesche	cad	Amiacque 2021	290,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.007 - SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.008.0010.a	Messa in quota chiusino su strada asfaltata - nel caso di strada sterrata applicare deduzione per allaccio su strada priva di superficie pavimentata pari a 1,5 m. Sono inclusi nel presso gli oneri di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nelle lavorazioni. Sono altresì inclusi gli oneri per la cantierizzazione e di sicurezza: delimitazione del cantiere con cesata, cartellonistica e ove necessario l'armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo.	cad	Amiacque 2021	315,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0010.b	Messa in quota chiusino su strada asfaltata con sostituzione asta e para asta. Sono inclusi nel presso gli oneri di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nelle lavorazioni. Sono altresì inclusi gli oneri per la cantierizzazione e di sicurezza: delimitazione del cantiere con cesata, cartellonistica e ove necessario l'armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo.	cad	Amiacque 2021	880,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0010.c	Messa in quota chiusino -strada sterrata con sostituzione asta e para asta. Sono inclusi nel presso gli oneri di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nelle lavorazioni. Sono altresì inclusi gli oneri per la cantierizzazione e di sicurezza: delimitazione del cantiere con cesata, cartellonistica e ove necessario l'armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo.	cad	Amiacque 2021	680,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0020.a	Rifacimento allacciamento 32/63 pead con opere di scavo fino a 3 m su ogni tipo di pavimentazione. Sono inclusi nel presso gli oneri di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nelle lavorazioni. Sono altresì inclusi gli oneri per la cantierizzazione e di sicurezza: delimitazione del cantiere con cesata, cartellonistica e ove necessario l'armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo.	a corpo	Amiacque 2021	990,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0020.b	Rifacimento allacciamento 75/110 pead con opere di scavo fino a 3 m su ogni tipo di pavimentazione. Sono inclusi nel presso gli oneri di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nelle lavorazioni. Sono altresì inclusi gli oneri per la cantierizzazione e di sicurezza: delimitazione del cantiere con cesata, cartellonistica e ove necessario l'armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo.	a corpo	Amiacque 2021	1 300,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0020.c	Rifacimento allacciamento 125/160 pead con opere di scavo fino a 3 m su ogni tipo di pavimentazione. Sono inclusi nel presso gli oneri di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nelle lavorazioni. Sono altresì inclusi gli oneri per la cantierizzazione e di sicurezza: delimitazione del cantiere con cesata, cartellonistica e ove necessario l'armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo.	a corpo	Amiacque 2021	1 850,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0020.d	Deduzione per riutilizzo derivazione esistente per tubazioni fino 63 pead/60 acciaio	a corpo	Amiacque 2021	-320,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0020.e	Deduzione per riutilizzo derivazione esistente per tubazioni da 75 pead/65 acciaio a 160 pead/150 acciaio	a corpo	Amiacque 2021	-550,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0020.f	Deduzione per allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra), per ogni metro	m	Amiacque 2021	-50,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.a	Utilizzo di apparecchiatura per congelare l'acqua nelle tubazioni di allacciamento al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio, ogni onere compreso. per tubazioni da 15 a 40 mm.	cad	Amiacque 2021	70,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.b	Utilizzo di macchina schiacciatubi e rimodellazione tubazione, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio / saracinesca, ogni onere compreso: -fino a De 63 mm	cad	Amiacque 2021	70,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.c	Utilizzo di macchina schiacciatubi e rimodellazione tubazione, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio / saracinesca, ogni onere compreso: -De 110 mm	cad	Amiacque 2021	115,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.d	Demolizione pozzetto esistente e creazione pozzetto alloggiamento contatori fino dn 40 - dimensione 1 x 1 x 0,6	cad	Amiacque 2021	781,93	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.e	Demolizione pozzetto esistente e creazione pozzetto alloggiamento contatori da dn 50 a dn 80 - dimensione 1,5 x 1,5 x 0,9	cad	Amiacque 2021	2 281,04	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.f	Demolizione pozzetto esistente e creazione pozzetto alloggiamento contatori da dn 100 a dn 150 - dimensione 2 x 1,5 x 0,9	cad	Amiacque 2021	3 542,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.g	Creazione pozzetto alloggiamento contatori fino dn 40 - dimensione 1 x 1 x 0,6	cad	Amiacque 2021	578,79	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.h	Creazione pozzetto alloggiamento contatori da dn 50 a dn 80 - dimensione 1,5 x 1,5 x 0,9	cad	Amiacque 2021	1 590,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA

ELENCO PREZZI 2022

A.03.008.0030.i	Creazione pozzetto alloggiamento contatori da dn 100 a dn 150 - dimensione 2 x 1,5 x 0,9	cad	Amiacque 2021	2 288,85	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.008 - MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0010.a	Rimozione contatore 15/40 - Installazione tappo su saracinesca a monte contatore, piombatura della stessa. La stessa voce verrà utilizzata anche per il ricollocamento del contatore in caso di regolarizzazione dell'insoluto da parte del cliente. □	cad	Amiacque 2021	110,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.009 - RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0010.b	Rimozione contatore 15/40 - manovra dello strettoio stradale, rimozione saracinesca a monte contatore, installazione tappo su stacco/collettore. La stessa voce verrà utilizzata anche per il ricollocamento del contatore in caso di regolarizzazione dell'insoluto da parte del cliente.	cad	Amiacque 2021	140,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.009 - RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0020.a	Rimozione contatore 50/150 - installazione flangia cieca su saracinesca, piombatura della stessa. La stessa voce verrà utilizzata anche per il ricollocamento del contatore in caso di regolarizzazione dell'insoluto da parte del cliente.	cad	Amiacque 2021	130,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.009 - RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0020.b	Rimozione contatore 50/150 - manovra saracinesca stradale, rimozione saracinesca di monte, installazione flangia cieca su stacco/collettore flangiato. La stessa voce verrà utilizzata anche per il ricollocamento del contatore in caso di regolarizzazione dell'insoluto da parte del cliente.	cad	Amiacque 2021	160,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.009 - RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0020.c	Rimozione contatore 15/150 - chiusura dello strettoio/saracinesca stradale nel caso in cui non risulta possibile operare direttamente sul punto di fornitura. La stessa voce verrà utilizzata anche per la riapertura dell'organo di intercettazione dell'allacciamento in caso di regolarizzazione dell'insoluto da parte del cliente. Nel caso in cui pervenga disdetta o annullamento delle levarazioni richieste da parte della stazione appaltante la stessa voce verrà utilizzata per riconoscere eventuali sopralluoghi eseguiti.	cad	Amiacque 2021	60,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.009 - RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0030.a	Rimozione contatore - taglio presa su qualsiasi tipo di pavimentazione - opere di scavo per intercettazione valvola di derivazione, taglio tubazione di allacciamento e inserimento tappo su valvola a t. Rinterro con materiale nuovo di cava, oneri di smaltimento compresi. Nel caso di esecuzione lavoro su strada priva di pavimentazione bituminosa, applicare deduzione per allacci nella misura di 2 m. Per allacciamenti fino 63 pead o 60 acciaio. Sono inclusi nel presso gli oneri di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nelle lavorazioni. Sono altresì inclusi gli oneri per la cantierizzazione e di sicurezza: delimitazione del cantiere con cesata, cartellonistica e ove necessario l'armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo.	a corpo	Amiacque 2021	460,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.009 - RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0030.b	Rimozione contatore - taglio presa su qualsiasi tipo di pavimentazione - opere di scavo per intercettazione valvola di derivazione, taglio tubazione di allacciamento e inserimento flangia cieca su valvola di derivazione. Rinterro con materiale nuovo di cava, oneri di smaltimento compresi. Nel caso di esecuzione lavoro su strada priva di pavimentazione bituminosa, applicare deduzione per allacci nella misura di 2 m. Per allacciamenti da 75 pead o 65 acciaio e fino a 160 pead o 150 acciaio. Sono inclusi nel presso gli oneri di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nelle lavorazioni. Sono altresì inclusi gli oneri per la cantierizzazione e di sicurezza: delimitazione del cantiere con cesata, cartellonistica e ove necessario l'armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo.	a corpo	Amiacque 2021	500,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.009 - RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.010.0010	Costi permessi (Marche da Bollo, Diritti di Segreteria, ecc.)	cad	Amiacque 2021	1,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.010 - ISTANZE PERMESSI E ORDINANZE VIABILITA'
A.03.010.0020	Redazione richieste permessi alla Manomissione del Suolo Pubblico, Ordinanze Polizia Locale, ecc.	cad	Amiacque 2021	50,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.010 - ISTANZE PERMESSI E ORDINANZE VIABILITA'
A.03.011.0010	Sopralluogo e mancata esecuzione della chiusura presa per cause non dipendenti dalla ditta appaltatrice. rilievo di tutti i dati dell'utenza, recapiti e lettura contatore	cad	Amiacque 2016	50,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0020.a	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Amiacque, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: importo lavori fino a € 2.000,00	cad	Amiacque 2016	30,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0020.b	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Amiacque, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: importo lavori tra € 2.001,00 fino a € 4.000,00	cad	Amiacque 2016	50,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0020.c	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Amiacque, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: importo lavori tra € 4.001,00 fino a € 6.000,00	cad	Amiacque 2016	70,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0020.d	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Amiacque, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: importo lavori tra € 6.001,00 fino a € 8.000,00	cad	Amiacque 2016	90,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0020.e	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Amiacque, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: importo lavori tra € 8.001,00 fino a € 10.000,00	cad	Amiacque 2016	120,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0020.f	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Amiacque, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: importo lavori tra € 10.001,00 fino a € 26.000,00	cad	Amiacque 2016	140,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0020.g	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Amiacque, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: importo lavori tra € 26.001,00 a € 52.000,00	cad	Amiacque 2016	160,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0020.h	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Amiacque, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: importo lavori tra € 52.001,00 fino a € 77.000,00	cad	Amiacque 2016	200,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0020.i	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Amiacque, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: importo lavori oltre € 77.001,00	cad	Amiacque 2016	250,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0030	Sopralluogo di tecnico dell'impresa richiesto da Gruppo CAP, per la qualifica di segnalazione di pronto intervento, che a seguito di sopralluogo e verifica, si è rilevata non pertinente e per la quale non seguirà un intervento di riparazione.	cad	ANALISI 2022	65,24	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0040	Sopralluogo di tecnico dell'impresa richiesto da Amiacque, per la qualifica di segnalazione di pronto intervento, che a seguito di sopralluogo e verifica, si è rilevata non pertinente e per la quale non seguirà un intervento di riparazione. Per sopralluogo eseguito in orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) o festivo.	cad	ANALISI 2022	83,51	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0050	Sopralluogo preliminare all'esecuzione dei lavori per verificarne la fattibilità tecnica, svolto in autonomia dal tecnico dell'impresa e nei tempi previsti nella Scheda Specifiche Tecniche, al fine di accertare i lavori preventivati da Amiacque, comprensivo dei mezzi di trasporto e l'attrezzatura necessaria al suo svolgimento; Il riconoscimento della prestazione, se richiesto dalla stazione appaltante, avverrà nella contabilità dei lavori eseguiti. Sulla base del riscontro fornito dall'impresa, da eseguire preliminarmente all'esecuzione dei lavori, l'impresa dovrà accertare la fattibilità dei lavori, compresi le eventuali ordinanze alle Polizia Locale, con la restituzione di documentazione fotografica e conferma scritta dei lavori che saranno ordinati in seguito (per i dettagli si rimanda alla Scheda Specifica Tecnica di gara).	cad	ANALISI 2022	65,24	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI
A.03.011.0060	Sopralluogo per la verifica dell'effettiva fattibilità del taglio della presa e dello stato di abbandono della presa dei punti di fornitura indicati dalla stazione appaltante	cad	Amiacque 2021	176,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.03 - ACQUEDOTTO	A.03.011 - SOPRALLUOGHI



Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	FONTE	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	% Inc. M.O.	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
A.04.001.010	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuizione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant e tappetino di usura secondo le modalità prescritte dal capitolato.							
A.04.001.010.a	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuizione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant e tappetino di usura secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada asfaltata fino a 2 m di profondità e diametro 20 cm, lunghezza 3 m	cad	Amiacque	0,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.001 - REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.010.b	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuizione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant e tappetino di usura secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada asfaltata, fino a 2 m di profondità e diametro 20 cm	cad	Amiacque	870,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.001 - REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.010.c	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuizione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant e tappetino di usura secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada asfaltata da 2 a 4 m di profondità e diametro 20 cm, lunghezza 3 m	m	Amiacque	150,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.001 - REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.010.d	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuizione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant e tappetino di usura secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada asfaltata, da 2 a 4 m di profondità e diametro 20 cm	cad	Amiacque	950,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.001 - REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.010.e	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuizione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant e tappetino di usura secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada asfaltata fino a 2 m di profondità e diametro 30 cm, lunghezza 3 m	m	Amiacque	165,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.001 - REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.010.f	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuizione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant e tappetino di usura secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada asfaltata, fino a 2 m di profondità e diametro 30 cm	cad	Amiacque	1 050,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.001 - REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
		m	Amiacque	170,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.001 - REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI









ELENCO PREZZI 2022

A.04.001.040.d	Riparazione di allacciamento esistente. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza,la ricerca de tratto ammallorato dell'allaccio esistente, la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc. per il ripristino della perfetta funzionalità dell'allacciamento, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale della riparazione è la lunghezza del tratto di condotta sostituito La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione di allacciamento. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per riparazione su strada asfaltata da 2 a 4 m di profondità e diametro 30 cm	cad	Amiacque	490,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.001 - REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.040.e	Riparazione di allacciamento esistente. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza,la ricerca de tratto ammallorato dell'allaccio esistente, la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc. per il ripristino della perfetta funzionalità dell'allacciamento, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale della riparazione è la lunghezza del tratto di condotta sostituito La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione di allacciamento. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per riparazione su strada non asfaltata fino a 2 m di profondità e diametro 20 cm	cad	Amiacque	270,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.001 - REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.040.f	Riparazione di allacciamento esistente. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza,la ricerca de tratto ammallorato dell'allaccio esistente, la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc. per il ripristino della perfetta funzionalità dell'allacciamento, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale della riparazione è la lunghezza del tratto di condotta sostituito La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione di allacciamento. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per riparazione su strada non asfaltata da 2 a 4 m di profondità e diametro 20 cm	cad	Amiacque	290,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.001 - REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.040.g	Riparazione di allacciamento esistente. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza,la ricerca de tratto ammallorato dell'allaccio esistente, la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc. per il ripristino della perfetta funzionalità dell'allacciamento, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale della riparazione è la lunghezza del tratto di condotta sostituito La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione di allacciamento. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per riparazione su strada asfaltata non fino a 2 m di profondità e diametro 30 cm	cad	Amiacque	320,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.001 - REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.040.h	Riparazione di allacciamento esistente. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza,la ricerca de tratto ammallorato dell'allaccio esistente, la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc. per il ripristino della perfetta funzionalità dell'allacciamento, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale della riparazione è la lunghezza del tratto di condotta sostituito La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione di allacciamento. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per riparazione su strada non asfaltata da 2 a 4 m di profondità e diametro 30 cm	cad	Amiacque	390,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.001 - REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.002.010	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco.	cad	Amiacque	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.010.a	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x70 o Ø 60 classe D400, per intervento con un singolo chiusino.	cad	Amiacque	432,91	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.010.b	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x70 o Ø 60 classe D400, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	Amiacque	357,15	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.010.c	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x50, per caditoia o bocca di lupo, classe C250, per intervento con un singolo chiusino.	cad	Amiacque	315,03	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.010.d	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x50, per caditoia o bocca di lupo, classe C250, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	Amiacque	259,91	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI





ELENCO PREZZI 2022

A.04.002.030.a	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x70 o Ø 60 classe D400, per intervento con un singolo chiusino.						
A.04.002.030.b	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x70 o Ø 60 classe D400, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	Amiacque	601,83	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.030.c	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x50, per caditoia o bocca di lupo, classe C250, per intervento con un singolo chiusino.	cad	Amiacque	496,51	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.030.d	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x50, per caditoia o bocca di lupo, classe C250, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	Amiacque	483,95	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.030.e	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x50, per caditoia o bocca di lupo, classe D400 - per intervento con un singolo chiusino.	cad	Amiacque	399,27	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.030.f	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x50, per caditoia o bocca di lupo, classe D400 - per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	Amiacque	550,58	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.040	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, compreso la rimozione dell'esistente previo taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) la sigillatura con malta cementizia e la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie, il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque	454,23	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.040.a	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, compreso la rimozione dell'esistente previo taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) la sigillatura con malta cementizia e la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie, il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - per interventi con messa in quota di un singolo chiusino.		Amiacque	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.040.b	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, compreso la rimozione dell'esistente previo taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) la sigillatura con malta cementizia e la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie, il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - per interventi con messa in quota di più chiusini.	cad	Amiacque	196,41	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.050	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compreso la rimozione dell'esistente previo taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, la sigillatura e l'inghisaggio con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie, il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque	162,04	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
			Amiacque	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI

ELENCO PREZZI 2022

A.04.002.050.a	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compreso la rimozione dell'esistente previo taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, la sigillatura e l'inghisaggio con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie, il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - per interventi con messa in quota di un singolo chiusino.	cad	Amiacque	280,67	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.050.b	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compreso la rimozione dell'esistente previo taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, la sigillatura e l'inghisaggio con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie, il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - per interventi con messa in quota di più chiusini (>1).	cad	Amiacque	231,55	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.060	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), su fognature esistenti, compreso la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) la sigillatura con malta cementizia e la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie, il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.		Amiacque	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.060.a	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), su fognature esistenti, compreso la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) la sigillatura con malta cementizia e la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie, il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - per interventi con messa in quota di un singolo chiusino.	cad	Amiacque	365,33	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.060.b	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), su fognature esistenti, compreso la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) la sigillatura con malta cementizia e la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie, il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: -per interventi con messa in quota di più chiusini (>1).	cad	Amiacque	301,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.070	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: • coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; • telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; • guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche.		Amiacque 2021	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.070.a	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: • coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; • telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; • guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche: - per intervento con un singolo chiusino.	cad	Amiacque 2021	729,01	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.070.b	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: • coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; • telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; • guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche: - per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).		Amiacque 2021	653,25	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.080	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: • coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; • telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; • guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche.		Amiacque 2021	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI

A.04.002.080.a	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: • coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; • telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; • guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche: - per intervento con un singolo chiusino.	cad	Amiacque 2021	813,26	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.080.b	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: • coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; • telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; • guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche: - per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	Amiacque 2021	722,77	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.090	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: • coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; • telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; • guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche.		Amiacque 2021	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.090.a	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: • coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; • telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; • guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche: - per intervento con un singolo chiusino.	cad	Amiacque 2021	897,93	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.090.b	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: • coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; • telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; • guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche: - per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	Amiacque 2021	792,61	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.002 - SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.003.010	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.		Amiacque	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.010.a	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	556,95	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI







ELENCO PREZZI 2022

A.04.003.030.b	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per più manufatti (>1).						
A.04.003.030.c	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	598,85	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.030.d	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	637,26	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.030.e	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe D400, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	525,74	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.030.f	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe D400, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	703,89	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.030.g	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	580,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.030.h	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	560,39	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.040	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque	462,32	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
			Amiacque	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI



A.04.003.040.a	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per singolo manufatto.						
A.04.003.040.b	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	760,92	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.040.c	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	627,76	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.040.d	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	672,31	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.040.e	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	554,65	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.040.f	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe D400, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	738,93	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.040.g	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	609,62	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
		cad	Amiacque	595,43	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

A.04.003.040.h	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	491,23	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.		Amiacque	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050.a	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	641,21	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050.b	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	529,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050.c	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare classe C250, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	552,60	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050.d	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare classe C250, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	455,89	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050.e	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare classe D400, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	619,22	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050.f	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare classe D400, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	510,86	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI 2022

A.04.003.050.g	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per singolo manufatto.						
A.04.003.050.h	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	475,72	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque	392,47	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.a	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo boca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per singolo manufatto.		Amiacque	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.b	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo boca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	676,25	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.c	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare classe C250, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	557,91	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.d	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare classe C250, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	587,64	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.e	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare classe D400, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	484,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
		cad	Amiacque	654,27	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI



ELENCO PREZZI 2022

A.04.003.060.f	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare classe D400, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	539,77	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.g	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per singolo manufatto.	cad	Amiacque	510,77	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.h	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per più manufatti (>1).	cad	Amiacque	421,38	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.070	Installazione e rimozione di piastra di spessore cm 2, dimensione minima 1,20x1,20, da posare su chiusini e caditoie oggetto di manutenzione, compreso fissaggio con idonei chiodi ed asfalto plastico lungo tutto il perimetro.	cad	Amiacque	103,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.003 - REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.004.010	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto.	cad	Amiacque	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.010.a	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * con finitura a calcestruzzo dosaggio 300kg/m3, per intervento con sostituzione di un singolo chiusino	cad	Amiacque 2021	599,16	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

A.04.004.010.b	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * con finitura a calcestruzzo dosaggio 300kg/m3, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1)	cad	Amiacque 2021	509,29	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.010.c	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * con finitura a malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa, per intervento con sostituzione di un singolo chiusino	cad	Amiacque 2021	622,83	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.010.d	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * con finitura a malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1)	cad	Amiacque 2021	529,41	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.010.e	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * con finitura a binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), per intervento con sostituzione di un singolo chiusino	cad	Amiacque 2021	658,37	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

A.04.004.010.f	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * con finitura a binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), per intervento con sostituzione di più chiusini (>1)						
A.04.004.020	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto.	cad	Amiacque 2021	559,61	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.020.a	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo, il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a calcestruzzo dosaggio 300 kg/m3, per singolo manufatto.		Amiacque 2021	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.020.b	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lup, il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a calcestruzzo dosaggio 300 kg/m3, per più manufatti (>1)	cad	Amiacque 2021	723,25	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
		cad	Amiacque 2021	625,79	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO



A.04.004.020.c	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa, per singolo manufatto						
A.04.004.020.d	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa, per più manufatti (>1)	cad	Amiacque 2021	807,51	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.020.e	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota con binder posato z caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), per singolo manufatto	cad	Amiacque 2021	695,30	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
		cad	Amiacque 2021	892,17	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

A.04.004.020.f	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota con binder posato z caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), per più manufatti						
A.04.004.030	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto.	cad	Amiacque 2021	765,15	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.030.a	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo, il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a calcestruzzo dosaggio 300 kg/m3, per singolo manufatto.		Amiacque 2021	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
		cad	Amiacque 2021	758,30	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

A.04.004.030.b	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lup, il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a calcestruzzo dosaggio 300 kg/m3, per più manufatti (>1)						
A.04.004.030.c	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa, per singolo manufatto	cad	Amiacque 2021	654,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.030.d	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa, per più manufatti (>1)	cad	Amiacque 2021	842,55	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
		cad	Amiacque 2021	724,21	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO



A.04.004.030.e	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota con binder posato z caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), per singolo manufatto						
A.04.004.030.f	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota con binder posato z caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), per più manufatti	cad	Amiacque 2021	927,22	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.005.010	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo dim. esterne (HxLa) 265x250 mm, dim. interne (LucexHi) 140x180 mm, lunghezza 1000 mm, con telaio in acciaio zincato e con griglia piana in ghisa sferoidale, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, larghezza 225 mm, imbullonata con viti al centro, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque 2021	794,06	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.004 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.005.020	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo dim. esterne (HxLa) 380x300 mm, dim. interne (LucexHi) 180x280 mm, lunghezza 1000 mm, con telaio in acciaio zincato e con griglia piana in ghisa sferoidale, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, larghezza 225 mm, imbullonata con viti al centro, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque 2021 - modificata	1 035,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.005 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
A.04.005.030	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo dim. esterne (HxLa) 410x400 mm, luce interna 280 mm, lunghezza 1000 mm, con griglia piana in ghisa sferoidale, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, larghezza 330 mm, con asole di dim. 35x35 mm adatte al passaggio delle biciclette, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque 2021 - modificata	1 060,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.005 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
A.04.005.040	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo con telaio carrabile in acciaio zincato a caldo, dim. esterne (HxLa) 360x400 mm, luce interna 200 mm, lunghezza 1000 mm, con n°2 griglie piana in ghisa sferoidale, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, larghezza 270 mm, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque 2021 - modificata	1 200,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.005 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
		cad	Amiacque 2021 - modificata	1 055,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.005 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE

ELENCO PREZZI 2022

A.04.005.050	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo con telaio carrabile in acciaio zincato a caldo, dim. esterne (HxLa) 230x250 mm, luce interna 140 mm, lunghezza 1000 mm, con n°2 griglie piana in ghisa sferoidale, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, larghezza 185 mm, con asole adatte al passaggio delle biciclette, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque 2021 - modificata	1 015,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.005 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
A.04.005.060	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo con telaio in acciaio senza bordi, con zanche per fissaggio in calcestruzzo di posa, altezza 480 mm, dim. 1000x400 mm, con n°2 griglie in ghisa con fori a nido d'ape, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, dim. 330x500 mm, altezza 38 mm, vincolate al telaio con sistema ad incastro e viti in acciaio inox, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque 2021 - modificata	1 335,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.005 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
A.04.005.070	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo con telaio in acciaio gettato nel calcestruzzo, altezza 350 mm, dim. 1000x400 mm, con n°2 griglie in ghisa con fori a nido d'ape, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, dim. 330x500 mm, altezza 38 mm, vincolate al telaio con sistema ad incastro e viti in acciaio inox, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque 2021 - modificata	1 320,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.005 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
A.04.005.070	Realizzazione o sostituzione di canale iraccolta acque piovane tipo Pircher (diametro canale interno 31,5 cm, altezza esterna 45 cm) comprensivo di griglia carrabile in ghisa pesante avvitabile con feritoie passanti Classe D400, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque 2021 - modificata	900,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.005 - REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
A.04.006.010	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna ), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orsogrill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura.		Amiacque 2021	0,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.a	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna ), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orsogrill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo fino 2,00 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	Amiacque 2021	1 384,79	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.b	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna ), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orsogrill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	Amiacque 2021	1 979,19	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.c	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna ), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orsogrill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	Amiacque 2021	2 706,53	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.d	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna ), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orsogrill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	Amiacque 2021	3 902,26	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA





ELENCO PREZZI 2022

A.04.006.010.n	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna ), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orsogrill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	Amiacque 2021	2 517,04	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.o	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna ), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orsogrill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	Amiacque 2021	3 363,69	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.p	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna ), posa di binder con spessore adeguato secondo richiesta del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orsogrill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	Amiacque 2021	4 311,88	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.q	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna ), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orsogrill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo fino 2,00 m, dimensione tubo oltre 100 cm o 70x105 cm	cad	Amiacque 2021	2 162,18	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.r	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna ), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orsogrill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo oltre 100 cm o 70x105 cm	cad	Amiacque 2021	2 682,81	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.s	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna ), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orsogrill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo oltre 100 cm o 70x105 cm	cad	Amiacque 2021	3 433,69	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.t	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna ), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orsogrill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo oltre 100 cm o 70x105 cm	cad	Amiacque 2021	4 472,61	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.020	Intervento di messa in sicurezza, su cedimenti o avvallamenti del piano stradale, che non prevedano future lavorazioni ad esso connesse. La voce comprende, la fornitura e posa in opera di materiale bituminoso tipo plastico invernale per sistemazioni provvisorie della sede stradale, compresa la fornitura dei materiali, i trasporti, lo stendimento e la rullatura, il nolo della segnaletica (da rimuovere successivamente alla sistemazione definitiva), la preparazione del piano ed ogni altro onere, per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.	cad	Amiacque 2021	275,49	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.006 - RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.007.010	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatura per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, inclusa rifinitura del foro, trasporto a discarica del materiale, sigillatura con malta o resine (foro eseguito con carotatrice o con idonea fresa, escluso ogni altro sistema). Compresa posa di pezzi speciali, loro fornitura esclusa.		Amiacque 2021		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.007 - ESECUZIONE DI FORO
A.04.007.010.a	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatura per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, inclusa rifinitura del foro, trasporto a discarica del materiale, sigillatura con malta o resine (foro eseguito con carotatrice o con idonea fresa, escluso ogni altro sistema). Compresa posa di pezzi speciali, loro fornitura esclusa. * per fori fino a 200 mm.	cad	Amiacque 2021	58,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.007 - ESECUZIONE DI FORO
A.04.007.010.b	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatura per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, inclusa rifinitura del foro, trasporto a discarica del materiale, sigillatura con malta o resine (foro eseguito con carotatrice o con idonea fresa, escluso ogni altro sistema). Compresa posa di pezzi speciali, loro fornitura esclusa. * per fori fino a 300 mm.	cad	Amiacque 2021	74,79	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.007 - ESECUZIONE DI FORO
A.04.007.010.c	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatura per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, inclusa rifinitura del foro, trasporto a discarica del materiale, sigillatura con malta o resine (foro eseguito con carotatrice o con idonea fresa, escluso ogni altro sistema). Compresa posa di pezzi speciali, loro fornitura esclusa. * per fori fino a 500 mm.	cad	Amiacque 2021	104,19	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.007 - ESECUZIONE DI FORO
A.04.007.010.d	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatura per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, inclusa rifinitura del foro, trasporto a discarica del materiale, sigillatura con malta o resine (foro eseguito con carotatrice o con idonea fresa, escluso ogni altro sistema). Compresa posa di pezzi speciali, loro fornitura esclusa. * per fori fino a 800 mm.	cad	Amiacque 2021	148,86	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.007 - ESECUZIONE DI FORO

A.04.008.010	Allacciamento su strada ASFALTATA con o senza marciapiede con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019 e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019 . Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso. L'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggio, trasporto messa in opera e rimozione) e la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica come previsto dal codice della strada: per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 2 m di profondità e diametro fino a 20 cm, lunghezza 3 m						
A.04.008.020	Allacciamento su strada ASFALTATA con o senza marciapiede con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019 e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso. L'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggio, trasporto messa in opera e rimozione) e la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica come previsto dal codice della strada: per ogni metro in più di allacciamento su strada ASFALTATA fino a 2 m di profondità e diametro fino a 20 cm	cad	Amiacque 2021	877,55	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI
A.04.008.030	Allacciamento su strada ASFALTATA con o senza marciapiede con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019 e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019 . Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso. L'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggio, trasporto messa in opera e rimozione) e la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica come previsto dal codice della strada: per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 2 m di profondità e diametro fino a 31,5 cm, lunghezza 3 m	m	Amiacque 2021	137,14	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI
A.04.008.040	Allacciamento su strada ASFALTATA con o senza marciapiede con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019 e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso. L'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggio, trasporto messa in opera e rimozione) e la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica come previsto dal codice della strada: per ogni metro in più di allacciamento su strada ASFALTATA fino a 2 m di profondità e diametro fino a 31,5 cm	cad	Amiacque 2021	1 065,22	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI
A.04.008.050	Sovrapprezzo per scavi compresi tra i 2 e i 3 metri di PROFONDITA'. Le prestazioni comprendono: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza oltre i 2 metri di profondità compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggio, trasporto messa in opera e rimozione): per ogni metro lineare di scavo eseguito a profondità comprese tra i 2 e i 3 metri di profondità	m	Amiacque 2021	180,30	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI
A.04.008.060	Sovrapprezzo per scavi compresi tra i 3 e i 4 metri di PROFONDITA'. Le prestazioni comprendono: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza oltre i 2 metri di profondità compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggio, trasporto messa in opera e rimozione): per ogni metro lineare di scavo eseguito a profondità comprese tra i 3 e i 4 metri di profondità	m	Amiacque 2021	90,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI
A.04.008.070	Deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra). La deduzione si intende per metro lineare di allacciamento eseguito su superfici prive di qualsiasi pavimentazione.	m	Amiacque 2021	119,08	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI
A.04.008.080	Sovrapprezzo per allacciamenti eseguiti su pavimentazioni in AUTOBLOCCANTI. Le prestazioni comprendono: la rimozione e ripristino di pavimentazione in masselli autobloccanti, con accatastamento e successivo riutilizzo compresa l'integrazione di eventuali elementi mancanti, posati a secco su letto di sabbia opportunamente rettificato (ripristino secondo le modalità prescritte dalle norme tecniche e nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019). Il prezzo si intende per metro quadro di allacciamento eseguito su pavimentazione in masselli autobloccanti, e si applica al prezzo complessivo (corpo + eventuali metri aggiuntivi) di allacciamento su strada asfaltata previa deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra).	m	Amiacque 2021	-28,62	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI
A.04.008.090	Sovrapprezzo per allacciamenti eseguiti su pavimentazioni in PORFIDO. Le prestazioni comprendono: la rimozione e ripristino di pavimentazione in in cubetti/lastrame di porfido, con accatastamento e successivo riutilizzo compresa l'integrazione di eventuali elementi mancanti, posati a secco su letto di sabbia opportunamente rettificato (ripristino secondo le modalità prescritte dalle norme tecniche e nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019). Il prezzo si intende per metro quadro di allacciamento eseguito su pavimentazione in porfido, e si applica al prezzo complessivo (corpo + eventuali metri aggiuntivi) di allacciamento su strada asfaltata previa deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra).	m	Amiacque 2021	107,34	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI
		m	Amiacque 2021	156,92	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI

A.04.008.100	Sovrapprezzo per metro lineare, da applicare alle voci precedenti per realizzazione allacci d'utenza in GRES ceramico. Tubazioni e pezzi speciali prodotti in stabilimenti ubicati nel territorio della Comunità Europea, conformi alle norme UNI EN 295-1:2013 e dotati di marcatura CE, verniciati internamente e dotati di giunto a bicchiere "sistema F" tipo L (elemento di tenuta realizzato mediante l'incollaggio di un anello in gomma sagomato sulla superficie interna del bicchiere preventivamente trattato con primer. Il sovrapprezzo comprende altresì la fornitura e posa dei materiali, e pezzi speciali accessori per dare il lavoro finito ed è valido per tubazioni aventi classe normale 160 kN/m2: DN 200 mm	m	Amiacque 2021	17,68	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI
A.04.008.110	Sovrapprezzo per metro lineare, da applicare alle voci precedenti per realizzazione allacci d'utenza in GRES ceramico. Tubazioni e pezzi speciali prodotti in stabilimenti ubicati nel territorio della Comunità Europea, conformi alle norme UNI EN 295-1:2013 e dotati di marcatura CE, verniciati internamente e dotati di giunto a bicchiere "sistema F" tipo L (elemento di tenuta realizzato mediante l'incollaggio di un anello in gomma sagomato sulla superficie interna del bicchiere preventivamente trattato con primer. Il sovrapprezzo comprende altresì la fornitura e posa dei materiali, e pezzi speciali accessori per dare il lavoro finito ed è valido per tubazioni aventi classe normale 160 kN/m2: DN 300 mm	m	Amiacque 2021	24,58	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI
A.04.008.120	ONERI CHIUSURA STRADA prestazioni per posa cartellonistica di divieto di sosta 48 ore prima dell'intervento.	cad	Amiacque 2021	171,62	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI
A.04.008.130	Oneri per chiusura strada, con posa di segnaletica a norma Codice della Strada come da prescrizioni indicate su ordinanza di chiusura, compresi eventuale posa di segnaletica per deviazione su percorsi alternativi, eventuale posa di divieti di sosta, eventuale distribuzione di avvisi chiusura strada ai residenti della via in oggetto di chiusura, esclusi fornitura e posa di cartelli di preavviso specifici non in commercio da eseguire con diciture ed indicazioni particolari.	cad	Amiacque 2021	231,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.008 - ALLACCIAMENTI
A.04.009.010	Sopralluogo di tecnico dell'impresa con qualifica dei lavori, se richiesta da Gruppo CAP, da eseguirsi, nell'ambito di segnalazioni di pronto intervento, entro un'ora dalla segnalazione per interventi urgenti relazionando appena possibile e comunque sempre entro un'ora dalla segnalazione in merito al tipo di guasto rilevato e agli interventi di messa in sicurezza già predisposti. Tale compenso è da intendersi per la verifica e la qualifica di lavori non di competenza Amiacque e per i quali non seguirà un intervento di riparazione.	cad	ANALISI 2022	65,24	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.009 - SOPRALLUGO TECNICI
A.04.009.020	Sopralluogo di tecnico dell'impresa con qualifica dei lavori, se richiesta da Gruppo CAP, da eseguirsi, nell'ambito di segnalazioni di pronto intervento, entro un'ora dalla segnalazione per interventi urgenti relazionando appena possibile e comunque sempre entro un'ora dalla segnalazione in merito al tipo di guasto rilevato e agli interventi di messa in sicurezza già predisposti. Tale compenso è da intendersi per la verifica e la qualifica di lavori non di competenza Amiacque e per i quali non seguirà un intervento di riparazione. Per sopralluogo eseguito in orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) o festivo.	cad	ANALISI 2022	83,51	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.04 - FOGNATURA	A.04.009 - SOPRALLUGO TECNICI



Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	FONTE	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	% Inc. M.O.	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
A.05.001.010	Fornitura e posa di cameretta avampozzo in calcestruzzo armato Rck 40N/mm2, convenientemente armato con acciaio B450C, dimensionato per sopportare i carichi esterni di prima categoria, di dimensioni interne 100 x 120 cm, spessore 14 cm, altezza utile 120 cm, compreso di piastra di copertura, chiusino a coperchi triangoli (o comunque a completa apertura) n ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124 con carico di rottura > 400 kN, fabbricato in stabilimento certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001, con rivestimento protettivo realizzato con vernice idrosolubile nera non tossica, caratterizzato da coperchi triangolari con articolazione al telaio, con apertura in successione su due o tre lati, muniti di bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale ed estraibilità: luce netta 1200x1000 mm, telaio 1394x1180 m		Amiacque 2021	2 257,09		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.05 - POZZI PRIMA FALDA	A.05.001 - OPERE CIVILI
A.05.001.020	Realizzazione nicchia in muratura per quadri elettrici di comando e di telecontrollo, in elementi prefabbricati o da gettare in opera, di dimensioni 1200 x 2000 x 500 cm, compreso basamento in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, rifinita con intonaco rustico e verniciatura, doppia anta in acciaio (dimensioni 170x110 cm, spessore 0,4 cm) dotate di griglie per areazione, copertura tetto in lamiera preverniciata		Amiacque 2021	1 350,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.05 - POZZI PRIMA FALDA	A.05.001 - OPERE CIVILI
A.05.001.030	Realizzazione locale tecnico con elementi prefabbricato, per contenimento impianto di accumulo acqua di irrigazione, quadri elettrici e di telecontrollo, di dimensioni 2400 x 2500 x 2700 mm, con alloggiamento di porta ad an'anta realizzata in acciaio, n. 2 autoclavi da lt 500 (o eventualmente n.1 da lt 1000), con sistema di estrazione aria comandato da termostato, illuminazione vano e piastra e canalina per il fissaggio dei quadri a parete - compreso di trasporto e realizzazione basamento gettato in opera		Amiacque 2021	13 308,92		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.05 - POZZI PRIMA FALDA	A.05.001 - OPERE CIVILI
A.05.002.010	Fornitura e posa Quadro "QED" per pozzi di prima falda: carpenteria in poliestere dimensioni max 800x585x300 in esecuzione stagna IP65 con porta frontale trasparente; colore grigio RAL 7035; doppio isolamento da parete completo di guide e staffe di fissaggio, controporta, pannello di fondo. Nell'interno del quadro stesso: n.1 interruttore di manovra sezionatore tetrapolare In *** A, n.1 interruttore automatico magnetotermico con differenziale di tipo B per la protezione dell'inverter, n.1 int. automatico magnetotermico differenziale per la protezione del quadro telecontrollo con riarmo automatico, 8 relé ausiliari 24V con 2 contatti in scambio 16A - 12/24/230V , portafusibili sezionabile bipolari per protezione circuiti ausiliari con fusibili da 2A tipo gG, n.1 trasformatore 400/230-48-24 Volt. - 150 VA, 2 selettori a 3 posizioni, un pulsante di reset, canale per cablaggio in plastica 60x60 mm. Cavi non propaganti l'incendio tipo: FS17 450/750 V, FG16OR16 0,6/1KV, FS17 450/750 V G/V, N1VV-K. Morsettiere a sbarre posteriori per il fissaggio dei cavi.Per potenze fino a 15 kW. Oltre a quanto sopra indicato sono da ritenersi inclusi tutti i dispositivi di protezione e ausiliari indicati nello schema elettrico "QESC-QED".		Amiacque 2021	5 675,28		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.05 - POZZI PRIMA FALDA	A.05.001 - OPERE ELETTRICHE
A.05.002.020	Pozzetto elettrico completo: cemento vibropressato, chisuno ghisa sferoidale. Fornito posato in opera, completo di letto in sabbia, forature per entrata cavidotti e sigilli in malta cementizia, escluso scavo. Dimensioni interne: 60x60 altezza minima 100cm.		Amiacque 2021	463,34		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.05 - POZZI PRIMA FALDA	A.05.001 - OPERE ELETTRICHE

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	FONTE	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	% Inc. M.O.	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
A.06.001	NOTE DI CONSULTAZIONE I prezzi a corpo si intendono comprensivi di spese di viaggio, trasferta, il calcolo delle ore decorre dall'orario di effettivo inizio e fine lavori sull'impianto, materiali di consumo, vari ed eventuali pezzi di ricambio di ogni dimensione e costo		Amiacque 2021			A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0010	Visita di controllo per manutenzione programmata (visita di controllo "STANDARD") + sanificazione impianto Casa dell'Acqua secondo procedure, tempi e modalità previsti nel Piano di Autocontrollo HACCP di Cap Holding. Sono comprese le spese di viaggio, trasferta, materiali di consumo, vari ed eventuali pezzi di ricambio di piccolo e medio costo	cad	Amiacque 2021	250,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0020	Intervento di sanificazione straordinario impianto Casa dell'Acqua secondo procedure e interventi previsti nel Piano di Autocontrollo HACCP. Sono comprese le spese di viaggio, trasferta, materiali di consumo. Compresi necessari, vari ed eventuali pezzi di ricambio di piccolo e medio costo	cad	Amiacque 2021	205,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0030	Intervento di chiusura-apertura e/o verifica di funzionamento impianto Casa dell'Acqua con contestuale pulizia dei vani, compresa eventuale cartellonistica di avviso e vari ed eventuali pezzi di ricambio - se ordinato in urgenza dalla Stazione Appaltante, previsto incremento del 30% - se ordinato di sabato e domenica dalla Stazione appaltante, previsto incremento del 50%.	cad	Amiacque 2021	80,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0040	Intervento di manutenzione straordinaria con verifica della casa dell'acqua, riparazione del guasto, controllo tarature e dosaggi, verifica ed eventuale modifica orario, verifica dell'impianto CRS, pulizia dei vani e quanto necessario al corretto ed adeguato funzionamento della casa da eseguirsi entro 24 h dalla segnalazione così come descritto nel capitolato speciale d'appalto, compresi materiali di consumo, eventuale cartellonistica di avviso e necessari, vari ed eventuali pezzi di ricambio di piccolo e medio costo - se ordinato in urgenza dalla Stazione Appaltante, previsto incremento del 30%	cad	Amiacque 2021	154,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0050	Intervento per aggiornamento codici fiscali CRS e/o aggiornamento software di configurazione sistema di limitazione CRS, ogni onere compreso. Se eseguito in concomitanza con interventi già programmati verrà applicata una riduzione del 50%	cad	Amiacque 2021	80,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0060	Fornitura e installazione sistema di limitazione standard dell'erogazione d'acqua con lettore di Carta Regionale dei Servizi (compresa configurazione software) - ogni onere compreso - incluse modifiche di alimentazione degli erogatori, installazione su impianto esistente sia con struttura in prefabbricato metallico, sia in muratura	cad	Amiacque 2021	2 800,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0070	Fornitura e installazione sistema di limitazione avanzato dell'erogazione d'acqua con lettore di Carta Regionale dei Servizi basato su tecnologia standard Schneider Electric o equivalente, dotato di PLC con 14 ingressi e 10 uscite per telecontrollo, display monocromatico retroilluminato dotato di sensore di presenza, lettore a strisciamento della banda magnetica della tessera, interfaccia WIFI per la programmazione dei parametri macchina direttamente da remoto o sul posto da WEB, quadro elettrico in multitensione (12/24 VDC + 24AC) per la gestione delle periferiche - ogni onere compreso - incluse modifiche di alimentazione degli erogatori, installazione su impianto esistente sia con struttura in prefabbricato metallico, sia in muratura	cad	Amiacque 2021	4 000,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0080	Intervento per sostituzione punto di campionamento (beccuccio) in acciaio INOX AISI 316 per il prelievo all'ingresso della casa dell'acqua - eseguito una volta l'anno in concomitanza con la visita di controllo per manutenzione programmata come previsto da piano di autocontrollo HACCP di Gruppo CAP	cad	Amiacque 2021	30,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0090	Fornitura e installazione, come previsto nel documento Specifiche Tecniche, di lampada UV 11W a protezione dell'erogatore - compreso minuteria varia a corredo dell'installazione e smaltimento vecchia lampada	cad	Amiacque 2021	60,63		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0100	Fornitura e installazione, come previsto nel documento Specifiche Tecniche, di sistema battericida con lampada idraulica UVC 40 W portata 2500 l/h, modello tipo Puro 1S o equivalente – compreso di trasformatore, intervento di sanificazione dell'intero impianto, minuteria varia e/o pezzi di ricambio idraulici ed elettrici e smaltimento della vecchia lampada. Ogni altro onere compreso	cad	Amiacque 2021	1 116,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0110	Fornitura e installazione di sistema battericida con lampada idraulica UVC 30 W – compreso di trasformatore, intervento di sanificazione dell'intero impianto, minuteria varia e/o pezzi di ricambio idraulici ed elettrici e smaltimento della vecchia lampada. Ogni altro onere compreso	cad	Amiacque 2021	550,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0120	Fornitura e installazione di sistema battericida con lampada idraulica UVC 16 W – compreso di trasformatore, intervento di sanificazione dell'intero impianto, minuteria varia e/o pezzi di ricambio idraulici ed elettrici e smaltimento della vecchia lampada. Ogni altro onere compreso	cad	Amiacque 2021	434,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0130	Fornitura e installazione di sistema battericida con lampada idraulica UVC 11 W – compreso di trasformatore, intervento di sanificazione dell'intero impianto, minuteria varia e/o pezzi di ricambio idraulici ed elettrici e smaltimento della vecchia lampada. Ogni altro onere compreso	cad	Amiacque 2021	426,55		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0140	Fornitura e installazione di Gruppo Frigo/gasatore sottobanco con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio a 2 vie : acqua refrigerata e acqua gassata dalle seguenti caratteristiche tecniche minime: alimentazione 220/240V 50Hz, potenza max assorbita 800W, potenza compressore ½ HP, capacità vasca 90 lt, produzione acqua fredda 300 lt/h - smaltimento degli impianti di refrigerazione, certificazioni di conformità e ogni altro onere compresi.	cad	Amiacque 2021	2 800,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0145	Fornitura e installazione di Gruppo frigo/gasatore sottobanco con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio a 2 vie: acqua refrigerata e acqua gassata dalle seguenti caratteristiche tecniche minime: alimentazione 220/240V 50Hz, potenza massima assorbita 1000W, potenza compressore 0,75 HP, capacità vasca 100 lt, produzione acqua fredda 300 l/h – smaltimento degli impianti di refrigerazione, certificazioni di conformità e ogni altro onere compresi, impianto specifico per alimentare n. 2 frontali per l'erogazione di acqua refrigerata e refrigerata gassata cadauno.	cad	Amiacque 2021	3 100,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0150	Fornitura e installazione di Gruppo Frigo/gasatore sottobanco con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio a 2 vie: acqua refrigerata e acqua gassata dalle seguenti caratteristiche tecniche minime: alimentazione 220/240V 50Hz, potenza massima assorbita 1135W, potenza compressore 1 HP, capacità vasca 100 lt, produzione acqua fredda 300 lt/h - smaltimento degli impianti di refrigerazione, certificazioni di conformità e ogni altro onere compresi. Impianto specifico per alimentare n°2 frontali per l'erogazione di acqua refrigerata e refrigerata gassata cadauno.	cad	Amiacque 2021	3 400,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0160	Servizio di campionamento e consegna campioni per analisi laboratorio	cad	Amiacque 2021	60,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0170	Fornitura e messa in opera gruppo di carbonatazione a caldo completo per gruppo frigo	cad	Amiacque 2021	1 000,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0180	Ricarica gruppo frigo	cad	Amiacque 2021	700,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0190	Fornitura e posa in opera solo refrigeratore del gruppo frigo	cad	Amiacque 2021	1 800,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0200	Fornitura e posa in opera alimentatore a muro per LED/Telecanere 12 VDC 1A	cad	Amiacque 2021	10,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0210	Fornitura e posa in opera termostato per frigo digiatel in protezione IP56, completo di sonda	cad	Amiacque 2021	230,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0220	Fornitura e posa in opera per alimentatore per farette esterni DC24V IP56, 30W	cad	Amiacque 2021	40,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0230	Fornitura e posa in opera faretti esterni LED 220/1000 lm IP56	cad	Amiacque 2021	40,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0240	Intervento di cablaggio e/o declabaggio impianto elettrico	cad	Amiacque 2021	110,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0250	Fornitura e posa serratura unificata con chiave KA	cad	Amiacque 2021	55,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0260	Fornitura e posa lampada LED Philips da 5W per cassette DKR	cad	Amiacque 2021	7,50		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0270	Fornitura e posa testa filtro EVERPURE completa di raccordi	cad	Amiacque 2021	50,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0280	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 40 W portata 2500 l/h, modello tipo Puro 1S o equivalente - Lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione idrico	cad	Amiacque 2021	137,40		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0290	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 40 W portata 2500 l/h, modello tipo Puro 1S o equivalente - Trasformatore di ricambio per lampada UV, con segnalazione a cicalino ed a led di lampada bruciata	cad	Amiacque 2021	543,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0300	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 40 W portata 2500 l/h, modello tipo Puro 1S o equivalente - Quarzo cilindrico interno di ricambio	cad	Amiacque 2021	127,50		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0310	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 30 W - Lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione idrico	cad	Amiacque 2021	53,70		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI

ELENCO PREZZI 2022

A.06.001.0320	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 30 W - Trasformatore di ricambio per lampada UV, con segnalazione a cicalino ed a led di lampada bruciata	cad	Amiacque 2021	71,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0330	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 30 W - Quarzo cilindrico interno di ricambio	cad	Amiacque 2021	85,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0340	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 30 W - Cilindro in acciaio con innesti femmina da 1/2"	cad	Amiacque 2021	214,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0350	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 16 W - Lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione idrico	cad	Amiacque 2021	28,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0360	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 16 W - Trasformatore di ricambio per lampada UV, con segnalazione a cicalino ed a led di lampada bruciata	cad	Amiacque 2021	42,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0370	Ricambistica: Fornitura lampada idraulica UVC 16 W - Quarzo cilindrico interno di ricambi	cad	Amiacque 2021	57,30	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0380	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 16 W - Cilindro in acciaio con innesti femmina da 1/4"	cad	Amiacque 2021	71,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0390	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 11 W - Lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione idrico	cad	Amiacque 2021	27,30	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0400	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 11 W - Trasformatore di ricambio per lampada UV, con segnalazione a cicalino ed a led di lampada bruciata	cad	Amiacque 2021	42,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0410	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 11 W - Quarzo cilindrico interno di ricambi	cad	Amiacque 2021	50,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0420	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 11 W - Cilindro in acciaio con innesti femmina da 1/4"	cad	Amiacque 2021	78,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0430	Ricambistica: fornitura lampada aerea UVC 11 W - lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione aereo per lo standard dei Punti CAP / DKR	cad	Amiacque 2021	31,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0440	Ricambistica: fornitura lampada aerea UVC 5 W - lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione aereo per lo standard dei Punti EXPO DKR	cad	Amiacque 2021	78,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0450	Ricambistica: fornitura lampada aerea UVC 4 W - lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione aereo per lo standard dei punto ARTIDE V2009	cad	Amiacque 2021	25,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0460	Ricambistica: Staffa supporto UVC	cad	Amiacque 2021	4,34	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0470	Noleggio di idropulitrice con acqua calda, ogni onere compreso, escluso il solo operatore	cad	Amiacque 2021	39,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0480	Noleggio di idropulitrice con acqua fredda, ogni onere compreso, escluso il solo operatore	cad	Amiacque 2021	20,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0490	Intervento completo di sostituzione singolo Tasto comprensivo di fornitura ed installazione di tasto nuovo e smaltimento del tasto non funzionante	cad	Amiacque 2021	75,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0500	Integrazione econominca alla voce APP.01.031, inerente la sostituzione di tasto piezoelettrico, per la sostituzione di targa inox danneggiata, con altra completa di supporto di guarnizione - ogni onere compreso.	cad	Amiacque 2021	165,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0510	Ricambistica: fornitura scheda PCB Erogazioe tipo Maiba o equivalente	cad	Amiacque 2021	700,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0520	Ricambistica: fornitura lettore per CRS tipo Maiba o equivalente	cad	Amiacque 2021	60,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0530	Ricambistica: fornitura alimentatore per scheda PCB Maiba / CRS (Alimentatore switching da rete 12V - 1000mA)	cad	Amiacque 2021	10,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0540	Ricambistica: fornitura scheda madre per PC CRS tipo DKR o equivalente - completa di trasformatore	cad	Amiacque 2021	525,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0550	Ricambistica: Scheda MCM-Power	cad	Amiacque 2021	196,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0560	Ricambistica: fornitura scheda PCB ergoazione tipo DKR o equivalente	cad	Amiacque 2021	65,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0570	Ricambistica: fornitura di centralina di Carbonazione per gruppo DKR - scatola esterna completa di cablaggio	cad	Amiacque 2021	290,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0580	Ricambistica: fornitura di scheda PCB Carbonazione supportata da teleluttore	cad	Amiacque 2021	105,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0590	Ricambistica: fornitura di motore Pompa di Carbonazione	cad	Amiacque 2021	160,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0600	Ricambistica: fornitura di motore Ventola gruppo frigo -carbonatore	cad	Amiacque 2021	52,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0610	Ricambistica: fornitura di Sonda di Massima Carbonatore	cad	Amiacque 2021	10,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0620	Ricambistica: fornitura di Sonda di Minima Carbonatore	cad	Amiacque 2021	10,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0630	Ricambistica: fornitura di Condensatore Motore Pompa	cad	Amiacque 2021	8,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0640	Ricambistica: fornitura di Carbonatore da 3lt Completo	cad	Amiacque 2021	572,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0650	Ricambistica: fornitura di Servizio di cambio Carbonatore	cad	Amiacque 2021	178,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0660	Ricambistica: fornitura di Agitatore per Frigogasatore	cad	Amiacque 2021	124,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0670	Ricambistica: fornitura di contalitri volumetrici per Conteggio Dose	cad	Amiacque 2021	40,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0680	Ricambistica: fornitura di pulsante di prelievo COMPLETO di connettore	cad	Amiacque 2021	35,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0690	Ricambistica: fornitura di pulsante di prelievo SENZA connettore con innesti a saldare / mini fastom	cad	Amiacque 2021	7,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0700	Ricambistica: fornitura di pulsante di prelievo TOUCH COMPLETO di connettore	cad	Amiacque 2021	70,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0710	Ricambistica: fornitura di pulsante di prelievo TOUCH SENZA connettore con innesti a saldare / mini fastom	cad	Amiacque 2021	30,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0720	Ricambistica: fornitura di elettrovalvola AC / DC	cad	Amiacque 2021	13,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0730	Ricambistica: fornitura di Elettrovalvola AC per strutture DKR	cad	Amiacque 2021	20,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0740	Ricambistica: fornitura di Raddrizzatore da AC / DC	cad	Amiacque 2021	12,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0750	Ricambistica: fornitura di Elettrovalvola a 2 vie Ingresso Acqua da 3/4"	cad	Amiacque 2021	180,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0760	Ricambistica: fornitura di Bobina per Elettrovalvola a 2 vie da 3/4"	cad	Amiacque 2021	15,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0770	Ricambistica: fornitura di Ugello di prelievo COMPLETO (con Bocca a SCOMPARSA)	cad	Amiacque 2021	170,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0780	Ricambistica: fornitura di Aeratore per erogatore	cad	Amiacque 2021	6,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0790	Ricambistica: fornitura di Beccuccio Inox per aeratore	cad	Amiacque 2021	30,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI



ELENCO PREZZI 2022

A.06.001.0800	Ricambistica: fornitura di Collettore di derivazione Interno lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione	cad	Amiacque 2021	63,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0810	Ricambistica: fornitura di EVERPURE XC2 (per acquisto in lotti di 6 pz)	cad	Amiacque 2021	77,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0820	Ricambistica: fornitura di EVERPURE MC2 (per acquisto in lotti di 6 pz)	cad	Amiacque 2021	55,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0830	Ricambistica: fornitura di PRE-FILTRO in Polipropilene Rinforzato	cad	Amiacque 2021	2,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0840	Ricambistica: fornitura di PRO-FINE ARGENTO LARGE (per acquisto in lotti di 6 pz)	cad	Amiacque 2021	39,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0850	Ricambistica: fornitura di PRO-FINE ROSSO LARGE (per acquisto in lotti di 6 pz)	cad	Amiacque 2021	19,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0860	Ricambistica: fornitura di CARTUCCIA SANIFICANTE	cad	Amiacque 2021	48,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0870	Ricambistica: fornitura di Ventola Aspirazione A300/22 o similare	cad	Amiacque 2021	49,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0880	Ricambistica: fornitura di Ventola Aspirazione tipo ARTIDE o equivalente	cad	Amiacque 2021	40,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0890	Ricambistica: fornitura di Teleruttore di Potenza	cad	Amiacque 2021	77,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0900	Ricambistica: fornitura di Valvola di Sicurezza COMPLETA	cad	Amiacque 2021	12,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0910	Ricambistica: fornitura di n.10 O-RING per valvola di sicurezza	cad	Amiacque 2021	15,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0920	Ricambistica: fornitura di Cavo IEC C13 femmina	cad	Amiacque 2021	10,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0930	Ricambistica: fornitura di Scambio Monitor LCD	cad	Amiacque 2021	60,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0940	Ricambistica: fornitura di Lettore Tessere RFID NEXT	cad	Amiacque 2021	343,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0950	Ricambistica: fornitura di Antenna Galaxy per Lettori Tessere RFID WK	cad	Amiacque 2021	207,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0960	Ricambistica: fornitura di PLC Gestione funzionamento Hardware	cad	Amiacque 2021	164,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0970	Ricambistica: fornitura di Scheda principale Punto di Prelievo	cad	Amiacque 2021	175,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0980	Ricambistica: fornitura di Interfaccia pagamenti completa di n.1 cavetto	cad	Amiacque 2021	28,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.0990	Ricambistica: fornitura di Tastiera di programmazione	cad	Amiacque 2021	38,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1000	Ricambistica: fornitura di Scheda di controllo scambio bombole	cad	Amiacque 2021	60,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1010	Ricambistica: fornitura di Stringa LED BIANCA 50 cm	cad	Amiacque 2021	39,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1020	Ricambistica: fornitura di Stringa LED BIANCA 30 cm	cad	Amiacque 2021	30,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1030	Ricambistica: fornitura di Pressostato in Tecnopolimero 0,3 bar	cad	Amiacque 2021	10,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1040	Ricambistica: fornitura di Pressostato in Tecnopolimero 3 bar	cad	Amiacque 2021	10,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1050	Ricambistica: fornitura di Pressostato MT corpo ottone 1/4" membrana inox taratura in discesa 3,2 bar	cad	Amiacque 2021	45,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1060	Ricambistica: tubo HP CO2 Dalfood DN 60x1400 mm - raccordato FB	cad	Amiacque 2021	46,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1070	Ricambistica: supporto filtro 20/10 black -blu	cad	Amiacque 2021	46,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1080	Ricambistica: fornitura di Piastre Scaldanti	cad	Amiacque 2021	31,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1090	Ricambistica: fornitura di Cartuccia Scaldante	cad	Amiacque 2021	139,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1100	Ricambistica: fornitura di Regolatore di pressione STANDARD per bombole di CO2	cad	Amiacque 2021	43,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1110	Ricambistica: fornitura di Riscaldatore CO2	cad	Amiacque 2021	114,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1120	Ricambistica: fornitura di Contalitri Principale BMETER	cad	Amiacque 2021	96,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1130	Ricambistica: fornitura di Generatore ad OZONO da 300 mg/h	cad	Amiacque 2021	133,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1140	Ricambistica: fornitura di Generatore ad OZONO da 3000 mg/h	cad	Amiacque 2021	643,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1150	Ricambistica: fornitura di Display LCD Comestero	cad	Amiacque 2021	120,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1160	Fornitura anidride carbonica (CO2 alimentare E290)	cad	Amiacque 2021	1,35	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1170	Trasporto CO2 e gestione sostituzione vuoti	cad	Amiacque 2021	55,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1180	Noleggio mensile di n°4 Bombole da 20 / 30 Kg/cad.	cad	Amiacque 2021	50,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1190	Ricambistica: fornitura elettrovalvola 24Vdc 3/8" F-3/8" F per alimenti.	cad	Amiacque 2021	14,60	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1200	Ricambistica: fornitura contenitore filtro PNT 20"-3G black/Blue 3/4"PP	cad	Amiacque 2021	94,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1210	Ricambistica: fornitura raccordo scarico T-MFF PP (grigio) DN40 - 87°.	cad	Amiacque 2021	4,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1220	Ricambistica: fornitura raccordo scarico aumento eccentrica lunga PP 110Mx40F (PLP grigio).	cad	Amiacque 2021	7,25	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1230	Ricambistica: fornitura raccordo scarico gomito PP (grigio) DN40 - 87°.	cad	Amiacque 2021	2,25	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1240	Ricambistica: fornitura collare pesante con dado 1" 1/4" - zincato bianco.	cad	Amiacque 2021	3,60	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1250	Ricambistica: fornitura flange di fissaggio M8 80x30x3 per collari - zincato bianco.	cad	Amiacque 2021	3,60	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1260	Ricambistica: fornitura lampada UVC portata 1000-1200 l/h - ogni onere compreso.	cad	Amiacque 2021	76,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1270	Ricambistica: fornitura pompa inox Fluid-o-Tech NPT 400L/12Bh.	cad	Amiacque 2021	135,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI

## ELENCO PREZZI 2022

A.06.001.1280	Ricambistica: fornitura riduttore di pressione 3/4" lettore frontale attacco M bocchettone ipo Caleffi.	cad	Amiacque 2021	145,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1290	Ricambistica: fornitura contatore 1/2" impulso 1 litro - Modello CD ONE TRP MID.	cad	Amiacque 2021	84,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1300	Ricambistica: fornitura tubo con 2 bicchieri PP (grigio) DN 40 lunghezza 2m.	cad	Amiacque 2021	12,25	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1310	Ricambistica: fornitura pensiliina da esterni modello DKR 150cm x 350cm in acciaio inox con colorazione Silver Grinz, copertura satinata e grondaia	cad	Amiacque 2021	2 291,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1320	Ricambistica: fornitura orologio programmabile	cad	Amiacque 2021	124,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1330	Fornitura e posa in opera di porta casa dell'acqua completa di telaio, griglia e struttura portante con chiusura a 3 punti.	cad	Amiacque 2021	1 147,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1340	Stampa e posa di pellicola grafica CAP su porta, telaio e griglia.	cad	Amiacque 2021	573,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1350	Fornitura gas refrigerante R134 per gruppo frigo.	cad	Amiacque 2021	0,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1360	Ricambistica: fornitura maniglia completa di serratura per case dell'acqua.	cad	Amiacque 2021	48,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1370	Ricambistica: fornitura cassetta porta-moneta per gettoniera.	cad	Amiacque 2021	87,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1380	Ricambistica: fornitura cassetta porta-documenti	cad	Amiacque 2021	59,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1390	Fornitura e posa pannello per casa esagonale dimensioni 1400mmx2500mm (grafica stampa personalizzata CAP per sostituzione) – prezzo per pannello	cad	Amiacque 2021	579,98	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1400	Fornitura e posa pannello per casa esagonale dimensioni 1400mmx2500mm (grafica stampa personalizzata CAP per sostituzione). – prezzo per pannello	cad	Amiacque 2021	504,98	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1410	Ricambistica: fornitura gettoniera RM5-70 12-24V euro 3 tropicalizzata	cad	Amiacque 2021	210,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1420	Ricambistica: fornitura alimentatore per gettoniera tipo 925 Zamperla - 24V - RM3x10	cad	Amiacque 2021	90,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1430	Ricambistica: fornitura visualizzatore per totalizzatore tropicalizzato display 924 cavo france per gettoniera	cad	Amiacque 2021	55,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1440	Ricambistica: fornitura display LED 16x2 W STN blu - dimensioni 122x44 o similari	cad	Amiacque 2021	45,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1450	Ricambistica: centralina regolatore di livello T.O. pompa 240 Vac 30 k	cad	Amiacque 2021	45,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1460	Ricambistica: fornitura kit per fissaggio display, vetrino e colonnine per gettoniera	cad	Amiacque 2021	9,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1470	Ricambistica: fornitura cavo 10 pin flat per gettoniera 40cm	cad	Amiacque 2021	9,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1480	Ricambistica: fornitura serratura 3351 21mm KA US26 90° Dx 1U standard 140V331X (gettoniera)	cad	Amiacque 2021	29,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1490	Ricambistica: fornitura lettore card manuale ad inserzione H+S 862, ibrido chip card e banda magnetica - seriale 232, per WPC e WSA	cad	Amiacque 2021	302,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1500	Ricambistica: fornitura vetro di protezione temperato antiriflesso 3-3-1 WPC cassetta esterna	cad	Amiacque 2021	49,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1510	Ricambistica: fornitura JG o similare W intermedio a gomito 15mm	cad	Amiacque 2021	3,49	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1520	Ricambistica: fornitura JG o similare W terminale filetto M 15mm - 1/2" ottone	cad	Amiacque 2021	6,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1530	Ricambistica: fornitura gomito inox m.f. 90° 3/4" FF	cad	Amiacque 2021	4,47	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1540	Ricambistica: fornitura riduzione esagonale inox m.f. 3/4" - 1/2" MF	cad	Amiacque 2021	3,21	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1550	Ricambistica: fornitura JG o similare W terminale codolo filetto M 15mm - 1/2" BSPT ottone	cad	Amiacque 2021	7,59	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1560	Ricambistica: fornitura JG o similare W tubo diametro 15mm barra 3mt SPEEDPEX	cad	Amiacque 2021	3,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1570	Consegna e installazione Fonatna a parete nelle scuole.	cad	Amiacque 2021	424,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1580	Fornitura e posa pellicola grafica per Fontana a parete nelle scuole.	cad	Amiacque 2021	228,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1590	Fornitura protezione piano in erba sintetica (dim. 100x148cm) angoli tondi per Fontana a parete nelle scuole.	cad	Amiacque 2021	78,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1600	Fornitura kit modifica erogazione a bicchiere (Scheda MD FM Monodose - SP- Dissuasione per tasto led + tasto piezoelettrico piatto acciaio inox)	cad	Amiacque 2021	142,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1610	Ricambistica: fornitura plafoniera Goccia completa per illuminazione strutture tipo ex TASM	cad	Amiacque 2021	47,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1620	Ricambistica: fornitura di lampadina per illuminazione strutture tipo ex TASM	cad	Amiacque 2021	6,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1630	Ricambistica: fornitura di lampadina per illuminazione strutture tipo DKR	cad	Amiacque 2021	6,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1640	Ricambistica: fornitura di faretto da incasso completo di portalamпада per illuminazione strutture tipo DKR	cad	Amiacque 2021	5,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1650	Ricambistica: fornitura di NEON LED tipo BEGHELLI 56232 per illuminazione strutture	cad	Amiacque 2021	6,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1660	Ricambistica: fornitura di lampadina tipo OSRAM 4050300333489 per strutture tipo Gaggiano	cad	Amiacque 2021	11,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1670	Ricambistica: lampadina LED 230 V attacco classico E27 o similari	cad	Amiacque 2021	15,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1680	Ricambistica: Sensore di pressione Ref. -0.5+7 bar 4 a 20mA per Freon R134 attacco 1/4 SAE Femmina. Connessione a cavo 2mt.	cad	Amiacque 2021	55,61	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1690	Ricambistica: Sensore di pressione Ref. -0+18 bar 4 a 20mA per Freon R134 attacco 1/4 SAE Femmina. Connessione a cavo 2mt.	cad	Amiacque 2021	52,43	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1700	Ricambistica: Cablaggio Sensori Pressione HPM Packard	cad	Amiacque 2021	9,53	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1710	Ricambistica: Compensatore stampato att. 1/4	cad	Amiacque 2021	10,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1720	Ricambistica: Termostato Ranco K50 P1118 005 (NCL) ghiera compresa	cad	Amiacque 2021	14,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1730	Ricambistica: Cartuccia rompi-getto NH TT Diametro16	cad	Amiacque 2021	3,71	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1740	Ricambistica: Filtro didradatore per circuito frigo 3/8 MM 4305/3 - 80 cm3 o similari	cad	Amiacque 2021	15,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1750	Ricambistica: Beccuccio protezione erogatori vani	cad	Amiacque 2021	15,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI

ELENCO PREZZI 2022

A.06.001.1760	Ricambistica: Termoventilatore Antigelo termostatato cal-vor						
A.06.001.1770	Ricambistica: Ventola aspirante A300/22	cad	Amiacque 2021	105,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1780	Ricambistica: Motore pentavalente 25W EBM per Ventilatore	cad	Amiacque 2021	13,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1790	Ricambistica: Compressore per gruppo frigo	cad	Amiacque 2021	50,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1800	Fornitura di cavalletti da utilizzare come base dei gruppi frigo Maiba installati presso le case dell'acqua formati da telaio superiore in tubolare in acciaio	cad	Amiacque 2021	350,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1820	Interventi di chiusura provvisoria impianto su ordine di Amiacque nella giornata di sabato e domenica con contestuale pulizia dei vani, compresi i costi di manodopera	cad	Amiacque 2021	130,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1830	Disponibilità continua all' intervento di personale, automezzi, attrezzature e strumenti in numero sufficiente a garantire la copertura in orario di lavoro	cad	Amiacque 2021	447,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1840	Fornitura e posa di vaschetta di scarico acqua per casa tipo EXPO	cad*mese	Amiacque 2021	250,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1850	Fornitura e posa di modulo ingresso analogico TM3 - 4 input temperatura tipo "Schneider TM3TI4" o similare e intercambiabile	cad	ANALISI 2022	348,28	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1860	Fornitura e posa di trasduttore di temperatura tipo "Tewa Temperature Sensor Ltd PT100 IP 65 - TT4-PT100B-T350-1500" o similare e intercambiabile	cad	ANALISI 2022	355,79	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1870	Fornitura e posa di modulo ingresso digitale TM3 - 8 ingressi (screw) 24 Vdc tipo "Schneider TM3DI8" o similare e intercambiabile	cad	ANALISI 2022	19,35	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1880	Fornitura e posa di lettore a strisciamento della banda Magnetica della tessera Sanitaria/CRS tipo "IDMB-334133BX" o similare e intercambiabile	cad	ANALISI 2022	190,45	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1890	Fornitura e posa di display WPC TFT 6.5' 640x480 LVDS VGA, o similare e intercambiabile, per tessera Sanitaria/CRS, compatibile con sistema esistente per case tipo DKR	cad	ANALISI 2022	293,35	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1900	Fornitura e posa di scheda controller display 16x2, compatibile con sistema esistente per case tipo DKR, tipo "DKR DRINKATERING srl - EKP501005" o similare e intercambiabile	cad	ANALISI 2022	382,62	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1910	Fornitura e posa di display Oled 16x2, compatibile con sistema esistente per case tipo DKR, tipo "DKR DRINKATERING srl - EKP525010" o similare e intercambiabile	cad	ANALISI 2022	162,88	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1920	Fornitura e posa di temporizzatore a cavaliere, tensione 250 V, 1 contatto NO 16 A, tipo "Finder 12.11.8.230.0000" o similare e intercambiabile	cad	ANALISI 2022	149,15	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1930	Fornitura e posa di temporizzatore digitale, tensione 250/4 V AC, 2 contatti in scambio 16A, tipo "Finder 12.A2.8.230.0000" o similare e intercambiabile	cad	ANALISI 2022	107,53	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1940	Fornitura e installazione di kit di filtrazione per il trattamento dell'acqua potabile, basata sulla tecnologia carbone estruso associato ad una membrana fine a 0,15 micron (0,15 milionesimo di metro), tipo "Pentair Everpure Pro4" o similare e intercambiabile, composto da: completo di cartuccia, contalitri e rubinetto * filtro Everpure Microguard Pro 4 * testata Everpure QL1 * rubinetto 1 via (altezza 29 cm sporgenza max 15cm foro 13mm) * contalitri digitale Digiflow 8000T * kit di installazione completo di: - Valvola intercettazione 1/4" M tubo 1/4" - Valvola a sfera M/F da 3/8" - dritto maschio 3/8" tubo 1/4" (2 pezzi) - Raccordo diritto 1/2" M F - Matassa 3 m tubo 1/4" - Rotolo teflon	cad	ANALISI 2022	262,72	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
A.06.001.1950	Fornitura e installazione di cartuccia per il trattamento dell'acqua potabile, basata sulla tecnologia carbone estruso associato ad una membrana fine a 0,15 micron (0,15 milionesimo di metro) tipo "Pentair Everpure Microguard Pro4" o similare e intercambiabile	cad	ANALISI 2022	364,22	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI
		cad	ANALISI 2022	168,60	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.06 - CASE DELL'ACQUA	A.06.001 - MANUTENZIONI



Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	FONTE	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	% inc. M.O.	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
A.07.001.0010	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07.	cad	Amiacque 2021	507,50		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0010.a	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: - esecuzione di verifiche/interventi come indicato nelle schede F + QMT + QBT + SGEE previste dalla norma CEI 78-17: 2015-07. Verifiche/interventi quinquennali esclusi. E' inclusa la compilazione delle schede, la verifica di gruppi batteria o UPS (utilizzo scheda IMBAT norma CEI 78-17: 2015-07 o manuale uso e manutenzione) e l'esame dei sezionatori di linea e di terra anche relativi alle celle di misura.					A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0010.b	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: - esecuzione di verifiche/interventi su trasformatore in olio come indicato nella scheda TR prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda. Verifiche/interventi quinquennali esclusi.	cad	Amiacque 2021	304,50		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0010.c	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: - esecuzione di verifiche/interventi su trasformatore in resina come indicato nella scheda TR - S prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda. Verifiche/interventi quinquennali esclusi.	cad	Amiacque 2021	203,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0010.d	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: - esecuzione di verifiche/interventi su sezionatori con fusibili come indicato nella scheda S prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda. Verifiche/interventi quinquennali esclusi.	cad	Amiacque 2021	253,75		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0010.e	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: - esecuzione di verifiche/interventi su interruttore sotto vuoto come indicato nella scheda ISV prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda. Verifiche/interventi quinquennali esclusi.	cad	Amiacque 2021	203,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0010.f	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: - esecuzione di verifiche/interventi su interruttore SF6 come indicato nella scheda SF6 prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda. Verifiche/interventi quinquennali esclusi.	cad	Amiacque 2021	203,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07.	cad	Amiacque 2021	507,50		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020.a	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: -esecuzione di verifiche/interventi come indicato nelle schede F + QMT + QBT + SGEE previste dalla norma CEI 78-17: 2015-07. E' inclusa la compilazione delle schede, la verifica di gruppi batteria o UPS (utilizzo scheda IMBAT norma CEI 78-17: 2015-07 o manuale uso e manutenzione) e l'esame dei sezionatori di linea e di terra anche relativi alle celle di misura.					A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020.b	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: -esecuzione di verifiche/interventi su trasformatore in olio come indicato nella scheda TR prevista dalla normaCEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda.	cad	Amiacque 2021	507,50		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020.c	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: -esecuzione di verifiche/interventi su trasformatore in resina come indicato nella scheda TR - S prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda.	cad	Amiacque 2021	253,75		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020.d	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: -esecuzione di verifiche/interventi su sezionatori con fusibili come indicato nella scheda S prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda.	cad	Amiacque 2021	253,75		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020.e	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: -esecuzione di verifiche/interventi su interruttore sotto vuoto come indicato nella scheda ISV prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda.	cad	Amiacque 2021	304,50		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020.f	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: -esecuzione di verifiche/interventi su interruttore SF6 come indicato nella scheda SF6 prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda.	cad	Amiacque 2021	304,50		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.001 - MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.002.0010	Orologio astronomico1 Canale (contatto in commutazione) - 2 moduli - tensione di alimentazione 230 V - corrente 16 A per carichi resistivi e 8 A per carichi induttivi	cad	Amiacque 2021	264,79		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.002 - MATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0020	Relè comando serie modulare monostabili a norma CEI EN 61095 e relè passo - passo CEI EN 60662-2-2 - 2 contatti 16 A 24 V	cad	Amiacque 2021	50,87		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.002 - MATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0030	Selettori e commutatori CEI EN 60947-3 per commutatori/deviatori - CEI EN 60669-1 per interruttori non automatici - 1P (1-0-2)	cad	Amiacque 2021	29,64		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.002 - MATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0040	Presa a spina UNEL 2x10/16 A + T - 230 V	cad	Amiacque 2021	30,30		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.002 - MATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0050	Salvamotore tripolare campo di regolazione 4 - 6,3 A	cad	Amiacque 2021	96,70		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.002 - MATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0060	Portafusibili sezionabili 2P 10,3x38 mm 690 V 32 A	cad	Amiacque 2021	22,03		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.002 - MATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0070	Portafusibile sezionabile 1P 10,3x38 mm 690 V 32 A	cad	Amiacque 2021	13,45		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.002 - MATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0080	Contattore modulare 230 V.	cad	Amiacque 2021	52,49		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.002 - MATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0080.a	Contattore modulare 230 V: * 3 in commutazione - 20 A					A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.002 - MATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0080.b	Contattore modulare 230 V: * 4 in commutazione - 20 A	cad	Amiacque 2021	55,19		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.002 - MATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.090	Trasformatori monofase di sicurezza a norme CEI EN 61558-1 e CEI EN 61558-2 230/12-24 V potenza 63 VA	cad	Amiacque 2021	107,42		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.002 - MATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0100	Apparecchi di illuminazione di emergenza con controllo dello stato di funzionamento centralizzato, in materiale isolante a doppio isolamento, e grado di protezione IP 44 o IP65, con gruppo autonomo costituito da batterie al nickel cadmio (NiCd) o al piombo (Pb) o con autonomia di 60 o 120 oppure 90 minuti, equipaggiati con lampade fluorescenti e reattori elettronici. Alimentazione 230 V, 50 Hz. A norme CEI EN 60598-1e CEI EN 60598-2-22 - con lampada fluorescente 24W - flusso luminoso 608/305 lm - ottica o riflettore a geometria variabile per un elevato rendimento e una buona uniformità a terra. Apparecchio con due modalità di utilizzazione: "autodiagnosi", con il dispositivo a micro	cad	Amiacque 2021	265,29		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.002 - MATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.003.0010	Coperchio per PCD3.M5xxx e ..M6xxx	cad	Amiacque 2021	21,30		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020	Morsettieria a vite innestabile	cad	Amiacque 2021	12,10		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.a	Morsettieria a vite innestabile: * 10-poli, numerata 0...9, anche per moduli di I/O	cad	Amiacque 2021	12,10		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.b	Morsettieria a vite innestabile: * 14-poli, per moduli PCD2.A250 e PCD2.H32x	cad	Amiacque 2021	15,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.c	Morsettieria a vite innestabile: * 10-poli fino a 1.0 mm2 (morsettieria nera)	cad	Amiacque 2021	12,10		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC

ELENCO PREZZI 2022

A.07.003.0020.d	Morsettieria a vite innestabile: * 10-poli, numerata 30...39	cad	Amiacque 2021	12,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.e	Morsettieria a vite innestabile: * 10-poli, numerata 20...29	cad	Amiacque 2021	12,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.f	Morsettieria a vite innestabile: * 10-poli, numerata 10...19	cad	Amiacque 2021	12,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.g	Morsettieria a vite innestabile: * 10-poli, numerata 40...49	cad	Amiacque 2021	12,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.h	Morsettieria a vite innestabile: * 2-poli fino a 2.5 mm2 (morsettieria arancione) per PCD3.C200 e PCD3.T760	cad	Amiacque 2021	8,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.i	Morsettieria a vite innestabile: * 9 poli, numerata 11...19	cad	Amiacque 2021	12,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.j	Morsettieria a vite innestabile: * 11-poli, numerata 0...10	cad	Amiacque 2021	12,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.k	Morsettieria a vite innestabile: * 9 poli, per PCD2.F2400	cad	Amiacque 2021	12,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030	Morsettieria a molla innestabile per I/O.	cad	Amiacque 2021		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.a	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 6-poli fino a 2.5 mm2, numerata da 1 a 6, per web panel con Micro-Browser integrato o per PCS1 (connettore X9)	cad	Amiacque 2021	8,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.b	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 8-poli fino a 1.5 mm2, numerata da 1 a 8, per modulo a controllo manuale PCD3.W800, connettore tipo "J" o per PCS1 (connettore X9)	cad	Amiacque 2021	12,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.c	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 12-poli fino a 1.5 mm2, numerara da 1 a 12, per modulo a controllo manuale PCD3.A810, connettore tipo "F" o per PCS1 (connettore X8).	cad	Amiacque 2021	12,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.d	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 10-poli fino a 2.5 mm2, numerata da 0 a 9, per moduli con 4, 6 o 8 I/O, connettore tipo "A"	cad	Amiacque 2021	12,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.e	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 24-poli fino a 1.0 mm2, numerata da 0 a 23, per moduli con 16 I/O o modulo a relè ..A251, connettore tipo "C"	cad	Amiacque 2021	25,30	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.f	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 8-poli fino a 2.5 mm2 (morsettieria arancione) per PCD3.M2/.M3/.M5/.M6 a PCD3.T66x	cad	Amiacque 2021	12,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.g	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 14-poli fino a 1.5 mm2, numerata da 0 a 13, per moduli complessi (es. moduli di pesatura), connettore tipo "E"	cad	Amiacque 2021	15,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.h	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 4-poli fino a 2.5 mm2, numerata da 1 a 4, per moduli di controllo luci e frangisole PCD3.A860, connettore tipo "G"	cad	Amiacque 2021	8,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0040	Morsettieria a molla innestabile per I/O con LED.	cad	Amiacque 2021		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0040.a	Morsettieria a molla innestabile per I/O con LED: * solo per I/O digitali 24 VCC (transistor), 10-poli fino a 1.5 mm2	cad	Amiacque 2021	32,30	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0040.b	Morsettieria a molla innestabile per I/O con LED: * solo per I/O digitali 24 VCC (transistor), 3x10-poli (connessione a 3 fili) fino a 1.5 mm2	cad	Amiacque 2021	54,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0050	Morsettieria a molla innestabile.	cad	Amiacque 2021		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0050.a	Morsettieria a molla innestabile: * 2x3-poli fino a 1.0 mm2, numerata da 1 a 6, per moduli di controllo luci e frangisole PCD3.A860, connettore tipo "H"	cad	Amiacque 2021	8,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0050.b	Morsettieria a molla innestabile: * 2x5-poli fino a 1.0 mm2, numerata da 0 a 9, connettore tipo "K"	cad	Amiacque 2021	12,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0060	Unità processore pcd1 con Ethernet TCP/IP, web server, FTP server, file system, CPU con 512 MByte per programma utente (RAM), memoria di backup, memoria Flash integrata da 8 Mbyte, porta USB per PG5, fino a 50 I/O, 2 alloggiamenti per moduli di I/O, I/O integrati: - 2 ingressi di interrupt, 1 uscita (PWM), - 12 I/O digitali (4I/4O/4 configurabili) e - 2 ingressi analogici (12 bit), orologio (RTC), protezione dati 1-3 anni, RS485 (fino a 115 kbit/s), 1 porta (alloggiamento A) per PCD7.F1xxS	cad	Amiacque 2021	1 054,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0070	Unità processore PCD1 con Ethernet TCP/IP, web server, FTP server, file system, CPU con 1 MByte per programma utente (RAM), memoria di backup, 1 MByte RAM DB/Text, memoria Flash integrata da 128 Mbyte, porta USB per PG5, fino a 50 I/O, 2 alloggiamenti per moduli di I/O, I/O integrati: - 2 ingressi di interrupt, 1 uscita (PWM), - 12 I/O digitali (4I/4O/4 configurabili) e - 2 ingressi analogici (12 bit), orologio (RTC), protezione dati 1-3 anni, RS485 (fino a 115 kbit/s), 1 porta (alloggiamento A) per PCD7.F1xxS	cad	Amiacque 2021	1 216,30	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080	Modulo di uscita digitale.	cad	Amiacque 2021		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.a	Modulo di uscita digitale: * 4 relè, 250 VCA/2 A, contatto in chiusura, protezione dei contatti	cad	Amiacque 2021	112,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.b	Modulo di uscita digitale: * 4 relè, 250 VCA/2 A, contatto in apertura, protezione dei contatti	cad	Amiacque 2021	112,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.c	Modulo di uscita digitale: * 2 x 3 relè, 250 VCA/2 A, contatto in chiusura, senza protezione dei contatti	cad	Amiacque 2021	112,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.d	Modulo di uscita digitale: * 2 x 4 relè, 48 VCA/2 A, o 50 VCC/2 A, contatto in chiusura, senza protezione dei contatti	cad	Amiacque 2021	165,30	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.e	Modulo di uscita digitale: * 6 uscite, transistor, 10...32 VCC/2 A	cad	Amiacque 2021	143,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.f	Modulo di uscita digitale: * 8 uscite, transistor, 5...32 VCC/0,5 A	cad	Amiacque 2021	78,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.g	Modulo di uscita digitale: * 8 uscite, transistor, 5...32 VCC/0,5 A, con separazione galvanica	cad	Amiacque 2021	103,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.h	Modulo di uscita digitale: * 16 uscite, transistor, 10...32 VCC/0,5 A connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2xx	cad	Amiacque 2021	166,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.i	Modulo di uscita digitale: * 16 uscite, transistor, 10...32 VCC/0,5 A, connessione con morsetti a molla	cad	Amiacque 2021	166,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090	Modulo di ingresso digitale.	cad	Amiacque 2021		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.a	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms	cad	Amiacque 2021	70,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.b	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms	cad	Amiacque 2021	75,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.c	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms, connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2xx	cad	Amiacque 2021	145,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.d	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms, con connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2xx	cad	Amiacque 2021	161,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC

ELENCO PREZZI 2022

A.07.003.0090.e	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms, connettore con morsetti a molla max. 0,5 mm2	cad	Amiacque 2021	145,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.f	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms, connettore con morsetti a molla max. 0,5 mm2	cad	Amiacque 2021	161,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.g	Modulo di ingresso digitale: * 6 ingressi, 110...240 VCA, con separazione galvanica, in logica positiva	cad	Amiacque 2021	130,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.h	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 24 VCC, con separazione galvanica, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms	cad	Amiacque 2021	80,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.i	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 24 VCC, con separazione galvanica, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms	cad	Amiacque 2021	90,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.j	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 48 VCC, con separazione galvanica, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 9 ms	cad	Amiacque 2021	141,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0100	Connettore di connessione da PCD2.C1000/..C2000 a PCD2.C1000/..C2000	cad	Amiacque 2021	53,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0110	Cavo di espansione da PCD2.Mxxx a PCD2.C1000/..C2000 o PCD3.Cxxx (0,9 m - dalla versione C)	cad	Amiacque 2021	127,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0120	Cavo di sistema innestabile per moduli digitali con 16 I/O.	cad	Amiacque 2021	54,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0120.a	Cavo di sistema innestabile per moduli digitali con 16 I/O: * cavo schermato, tondo, lunghezza 1,5 m (tipo D); lato PCD: connettore a 34 poli per cavo a nastro piatto lato processo: conduttori sfioccati, codice colore	cad	Amiacque 2021	54,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0120.b	Cavo di sistema innestabile per moduli digitali con 16 I/O.: * cavo schermato, tondo, lunghezza 3 m (tipo D); lato PCD: connettore a 34 poli per cavo a nastro piatto lato processo: conduttori sfioccati, codice colore	cad	Amiacque 2021	63,60	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0130	Cavo di sistema innestabile per adattatori PCD2.K520/..K521/..K525. Cavo schermato, tondo, lunghezza 1,0 m (tipo D); lato PCD: connettore a 34 poli per cavo piatto lato processo: connettore a 34 poli per cavo piatto	cad	Amiacque 2021	33,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0140	Cavo di sistema innestabile per adattatori PCD2.K520/..K521/..K525. * cavo schermato, tondo, lunghezza 2,0 m (tipo D); lato PCD: connettore a 34 poli per cavo piatto lato processo: connettore a 34 poli per cavo piatto	cad	Amiacque 2021	43,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0150	Cavo di sistema innestabile per 2 adattatori PCD2.K51x o 1 adattatore e interfaccia a relè PCD2.K55x. * cavo schermato, tondo, lunghezza 1,0 m (tipo D); lato PCD: connettore a 34 poli per cavo piatto lato processo: 2 connettori a 16 poli per cavo piatto	cad	Amiacque 2021	37,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0160	Cavo di sistema innestabile per 2 adattatori PCD2.K51x o 1 adattatore e interfaccia a relè PCD2.K55x. * cavo schermato, tondo, lunghezza 2,0 m (tipo D); lato PCD: connettore a 34 poli per cavo piatto lato processo: 2 connettori a 16 poli per cavo piatto	cad	Amiacque 2021	49,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0170	Cavo di sistema innestabile per moduli di I/O analogici e moduli ..H. * cavo schermato, tondo, lunghezza 1,5 m; lato PCD: morsettiera a vite innestabile a 10 poli lato processo: conduttori sfioccati, numerati	cad	Amiacque 2021	37,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0180	Adattatore cavo piatto / morsettiera a vite per 8 ingressi o 8 uscite, senza LED; lato PCD: connettore per cavo piatto a 16 poli lato processo: 2 x 6 morsetti a vite	cad	Amiacque 2021	40,30	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0190	Adattatore cavo piatto / morsettiera a vite per 8 ingressi o 8 uscite, con LED, (logica positiva); lato PCD: connettore per cavo piatto a 16 poli lato processo: 2 x 6 morsetti a vite	cad	Amiacque 2021	49,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0200	Adattatore cavo piatto / morsettiera a vite per 16 ingressi o 16 uscite, senza LED; lato PCD: connettore per cavo piatto a 34 poli lato processo: 2 x 10 morsetti a vite	cad	Amiacque 2021	47,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0210	Adattatore cavo piatto / morsettiera a vite per 16 ingressi o 16 uscite, con LED, (logica positiva); lato PCD: connettore per cavo piatto a 34 poli lato processo: 2 x 10 morsetti a vite	cad	Amiacque 2021	56,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0220	Adattatore cavo piatto / morsettiera a vite per 16 ingressi o 16 uscite, con LED, (logica positiva); lato PCD: connettore per cavo piatto a 34 poli lato processo: 3 x 16 morsetti a vite	cad	Amiacque 2021	75,60	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0230	Modulo di interfaccia a relè per 8 uscite a transistor, con LED; lato PCD: morsetti a vite o connettore per cavo piatto a 16 poli lato processo: 24 morsetti a vite	cad	Amiacque 2021	101,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0240	Modulo di interfaccia a relè per 8 uscite a transistor, con LED; modo di controllo manuale (switch on-off-auto) e 1 segnale di uscita per feedback del modo manuale; lato PCD: morsetti a vite o connettore per cavo piatto a 16 poli lato processo: 24 morsetti a vite	cad	Amiacque 2021	119,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250	Modulo di ingresso analogico. 0...10 V	cad	Amiacque 2021		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.a	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, 0...10 V	cad	Amiacque 2021	300,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.b	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, 0...20 mA	cad	Amiacque 2021	300,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.c	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, Pt/Ni 1000	cad	Amiacque 2021	300,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.d	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, per sensori di temperatura NTC10	cad	Amiacque 2021	310,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.e	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, 4 ingressi 0...10 V e 4 ingressi Pt/Ni 1000	cad	Amiacque 2021	310,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.f	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 12 bit, 0...10 V	cad	Amiacque 2021	345,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.g	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica, 7 canali, 12 bit, 0...10 V	cad	Amiacque 2021	345,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.h	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 12 bit, 0...20 mA	cad	Amiacque 2021	345,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.i	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica, 7 canali, 12 bit, 0(4)...20 mA	cad	Amiacque 2021	345,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.j	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica, 7 canali, 12 bit, ±10 V	cad	Amiacque 2021	345,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.k	Modulo di ingresso analogico: * universale, 8 canali, 12 bit, 0...10 V, 0...2,5 V, 0...20 mA, Pt/Ni 1000	cad	Amiacque 2021	345,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.l	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 12 bit, Pt/Ni 100	cad	Amiacque 2021	345,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.m	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 12 bit, Pt 1000 (-50...+150 °C, 0,1 °C)	cad	Amiacque 2021	345,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.n	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 13 bit (12 bit+segno), selezionabile via software, 0...10 V, ±10 V, 0...20 mA, ±20 mA, Pt/Ni 1000, 0...2500 Ohm, 0...300 kOhm (per sensori NTC)	cad	Amiacque 2021	366,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC



ELENCO PREZZI 2022

A.07.003.0260	Modulo di uscita analogico.					A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI			
A.07.003.0260.a	Modulo di uscita analogico: * 4 canali, 8 bit, 0...10 V	cad	Amiacque 2021			A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260.b	Modulo di uscita analogico: * 4 uscite, 8 bit, 0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, commutabile mediante ponticelli	cad	Amiacque 2021	271,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260.c	Modulo di uscita analogico: * 4 canali, 12 bit, 0...10 V	cad	Amiacque 2021	311,40		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260.d	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, 6 canali, 10 bit, 0...10 V	cad	Amiacque 2021	324,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260.e	Modulo di uscita analogico: * 4 canali, 12 bit, 0..10 V / ± 10V / 0...20 mA	cad	Amiacque 2021	429,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260.f	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, 4 canali, 10 bit, 0(4)...20 mA	cad	Amiacque 2021	376,70		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260.g	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, 6 canali, 10 bit, ±10 V	cad	Amiacque 2021	324,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0270	Modulo analogico combinato di ingresso/uscita, con separazione galvanica, 6 canali: * 4 ingressi, 14 bit, 0...10 V, 0(4)...20 mA, Pt1000, Pt500 o Ni1000 (selezionabili con DIP switch) e 2 uscite, 12 bit, 0...10 V o 0(4)...20 mA (selezionabili via software (FBox, FB))	cad	Amiacque 2021	429,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0280	Modulo di pesatura con 2 sistemi per un massimo di 6 celle di pesatura, risoluzione 18 bit	cad	Amiacque 2021	342,30		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0290	Modulo universale per la misura di temperatura per un massimo di 4 ingressi di misura, risoluzione 16 bit, per TC tipo J & K e 4 fili Pt/Ni 100/1000	cad	Amiacque 2021	953,40		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300	Modulo di uscita digitale.	cad	Amiacque 2021	459,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.a	Modulo di uscita digitale; * 4 relè, 250 VCA / 2A, contatto in chiusura, protezione dei contatti (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021			A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.b	Modulo di uscita digitale; * 4 relè, 250 VCA / 2A, contatto in apertura, protezione dei contatti (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	140,30		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.c	Modulo di uscita digitale; * 2 x 3 relè, 250 VCA / 2A, contatto in apertura, senza protezione dei contatti (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	140,30		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.d	Modulo di uscita digitale; * 8 relè, 48 VCA / 2A, o 50 VCC / 2 A, con 6 contatti in scambio e 2 contatti in chiusura (connettore tipo C incluso)	cad	Amiacque 2021	140,30		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.e	Modulo di uscita digitale; * 6 uscite, transistor, 10...32 VCC / 2A (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	188,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.f	Modulo di uscita digitale; * 8 uscite, transistor, 5...32 VCC / 0,5A (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	173,80		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.g	Modulo di uscita digitale; * 8 uscite, transistor, 5...32 VCC / 0,5A, con separazione galvanica (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	108,90		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.h	Modulo di uscita digitale; * 16 uscite, transistor, 10...32 VCC / 0,5A, connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2xx	cad	Amiacque 2021	134,30		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.i	Modulo di uscita digitale; * 16 uscite, transistor, 10...32 VCC / 0,5A (connettore tipo C incluso)	cad	Amiacque 2021	183,80		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0310	Modulo contenitore.	cad	Amiacque 2021	211,90		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0310.a	Modulo contenitore: * per 4 moduli di I/O	cad	Amiacque 2021	140,70		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0310.b	Modulo contenitore: * 2 moduli di I/O	cad	Amiacque 2021	140,70		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0310.c	Modulo contenitore: * per 4 moduli di I/O con morsetti per alimentazione esterna a 24 VCC	cad	Amiacque 2021	106,10		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0310.d	Modulo contenitore: * vuoto per PCD3 per alloggiamenti di I/O non utilizzati	cad	Amiacque 2021	223,90		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320	Modulo di ingresso digitale.	cad	Amiacque 2021	17,20		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.a	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021			A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.b	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	102,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.c	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2xx	cad	Amiacque 2021	107,50		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.d	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2xx	cad	Amiacque 2021	160,80		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.e	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms (connettore tipo C incluso)	cad	Amiacque 2021	179,20		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.f	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms (connettore tipo C incluso)	cad	Amiacque 2021	198,40		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.g	Modulo di ingresso digitale: * 6 ingressi, 110...240 VCA, con separazione galvanica, in logica positiva, ritardo 20 ms, (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	210,90		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.h	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 24 VCC, con separazione galvanica, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 10 ms (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	158,00		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.i	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 48 VCC, con separazione galvanica, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 9 ms (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	111,40		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0330	Connettore da PCD3.M/T/C a PCD3.Cxxx	cad	Amiacque 2021	160,90		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0340	Cavo di espansione da PCD3.M/T/C a PCD3.Cxxx o PCD2.C1000/..C2000 a PCD2.C1000/..C2000 (lunghezza 0.7 m)	cad	Amiacque 2021	50,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0350	Cavo di espansione da PCD3.M/T/C a PCD3.Cxxx o PCD2.C1000/..C2000 a PCD2.C1000/..C2000 (lunghezza 1.2 m)	cad	Amiacque 2021	81,50		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0360	Smart-RIO, Ether-S-IO data exchange, programmabile, con 32 KByte memoria programma, per un massimo di 256 I/O, 2 interrupt, Web-Server	cad	Amiacque 2021	93,30		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0370	Smart-RIO, Ether-S-IO data exchange, programmabile, con 128 KByte memoria programma, per un massimo di 256 I/O, 2 interrupt, Web-Server e interfaccia RS485 integrata	cad	Amiacque 2021	367,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380	Modulo di ingresso analogico	cad	Amiacque 2021	597,30		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.a	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, 0...10 V (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021			A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.b	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, 0...20 mA (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	328,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.c	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, Pt/Ni 1000 (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	328,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.d	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, per sensori di temperatura NTC 10 (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	328,60		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
		cad	Amiacque 2021	339,50		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO		A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC

ELENCO PREZZI 2022

A.07.003.0380.e	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, 4 ingressi 0...10 V e 4 ingressi Pt/Ni 1000 (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	339,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.f	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, 0...10 V (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	373,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.g	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica, 7 ingressi, 12 bit, 0...10 V (connettore tipo E incluso)	cad	Amiacque 2021	373,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.h	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, 0...20 mA (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	373,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.i	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica, 7 ingressi, 12 bit, 0(4)...20 mA (connettore tipo E incluso)	cad	Amiacque 2021	373,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.j	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica, 7 ingressi, 12 bit, ± 10 V (connettore tipo E incluso)	cad	Amiacque 2021	373,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.k	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, universale: 0...10 V, 0...2,5 V, 0...20 mA, Pt/Ni 1000 (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	373,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.l	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, Pt / Ni 100 (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	373,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.m	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, Pt/Ni 1000 (-50...+150 °C, 0,1 °C) (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	373,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0390	Modulo di ingresso analogico: * universale 8 canali, 13 bit (12 bit+segno), selezionabile via software, 0...10 V, ±10 V, 0...20 mA, ±20 mA, Pt/Ni 1000, 0...2'500 Ohm, 0...300 kOhm (per sensori NTC) (2 connettori tipo K inclusi)	cad	Amiacque 2021	393,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400	Modulo di uscita analogico	cad	Amiacque 2021		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.a	Modulo di uscita analogico: * 4 uscite, 8 bit, 0...10 V (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	298,70	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.b	Modulo di uscita analogico: * 4 uscite, 8 bit, 0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA selezionabili con ponticello (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	339,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.c	Modulo di uscita analogico: * 4 canali, 12 bit, 0...10 V (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	351,60	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.d	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, 6 canali, 10 bit, 0...10 V (connettore tipo E incluso)	cad	Amiacque 2021	459,60	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.e	Modulo di uscita analogico: * 4 uscite, 12 bit, 0...10 V / ± 10 V / 0...20 mA (connettore tipo A incluso)	cad	Amiacque 2021	404,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.f	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, 4 uscite, 10 bit, 0(4)...20 mA (connettore tipo E incluso)	cad	Amiacque 2021	353,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.g	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, 6 uscite, 10 bit, ± 10 V (connettore tipo E incluso)	cad	Amiacque 2021	459,60	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0410	Modulo analogico combinato di ingresso/uscita, con separazione galvanica, 6 canali : 4 ingressi, 14 bit, 0...10 V, 0(4)...20 mA, Pt1000, Pt500 o Ni1000 (selezionabili con DIP switch) e 2 uscite, 12 bit, 0...10 V o 0(4)...20 mA (selezionabili via software (FBox, FB) (connettore tipo E incluso)	cad	Amiacque 2021	369,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0420	Modulo di pesatura con 2 sistemi per un massimo di 6 celle di pesatura, risoluzione 18 bit (connettore tipo E incluso)	cad	Amiacque 2021	979,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0430	Modulo universale per la misura di temperatura per un massimo di 4 ingressi di misura, risoluzione 16 bit, per TC tipo J & K e Pt100/1000 & Ni 100/1000 (con morsettierra di I/O a molla, saldata sulla scheda)	cad	Amiacque 2021	474,50	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0440	Modulo analogico a comando manuale con - 3 uscite 0..10 V con comando manuale - 1 uscita 0..10 V senza comando manuale Connessione con PCD3.K800 (connettore tipo J incluso)						
A.07.003.0450	Web panel con Micro-Browser integrato, Base line 7.0" TFT WVGA, 800 x 480 pixel, 65'536 colori con touch screen, retroilluminazione trasmissiva a LED, 128 MByte integrati per file system, FTP server, Ethernet TCP/IP, per montaggio a fronte quadro	cad	Amiacque 2021	270,00	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0460	Web panel PCD7.D470WTPF con Micro-Browser integrato con cornice frontale neutra (senza codice e logo SBC)	cad	Amiacque 2021	809,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0470	Switch Ethernet industriale, 5 porte 10/100Base-TX, 24 VCC, montaggio su guida DIN	cad	Amiacque 2021	176,30	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0480	Switch Ethernet industriale, 8 porte 10/100Base-TX, 24 VCC, montaggio su guida DIN	cad	Amiacque 2021	264,20	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490	Alimentatore switching.	cad	Amiacque 2021		A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.a	Alimentatore switching: * ingresso 24 VCA, uscita 24 VCC / 3 A	cad	Amiacque 2021	63,40	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.b	Alimentatore switching: * ingresso 24 VCA, uscita 24 VCC / 5 A	cad	Amiacque 2021	70,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.c	Alimentatore switching: * ingresso 115...230 VCA, uscita 24 VCC / 2,5 A	cad	Amiacque 2021	70,80	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.d	Alimentatore switching: * ingresso 115...230 VCA, uscita 24 VCC / 5 A	cad	Amiacque 2021	100,10	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.e	Alimentatore switching: * ingresso 115...230 VCA, uscita 24 VCC / 10 A	cad	Amiacque 2021	156,30	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.f	Alimentatore switching: * singolo o doppia fase, ingresso 230 VCA o 400...500 VCA, uscita 24 VCC / 5 A	cad	Amiacque 2021	185,60	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.g	Alimentatore switching: * con carica batteria intelligente, ingresso 115...230 VCA, uscita 24 VCC / 5 A	cad	Amiacque 2021	300,90	A - MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	A.07 - ELETTRICO	A.07.003 - SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC